**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

# ПРИКАЗ

от «6» мая 2024 г. № 306/пр

Москва

**Об утверждении методических рекомендаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома**

В соответствии с частью 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.57 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить методические рекомендации по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 618/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома».

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 6 мая 2024 г. № 306/пр

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - оценочная стоимость капитального ремонта).

2. Оценочную стоимость капитального ремонта рекомендуется определять в целях:

оценки достаточности средств при планировании и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планировании предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, разрабатываемую и утверждаемую в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее соответственно - региональная программа капитального ремонта, Жилищный Кодекс);

расчета оценочной стоимости капитального ремонта в целях установления минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах.

3. Оценочную стоимость капитального ремонта рекомендуется определять исходя из:

оценочной стоимости всех услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества соответствующего многоквартирного дома, включенных в региональную программу капитального ремонта;

оценочной стоимости разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)

и оценочной стоимости услуг по строительному контролю;

необходимости выполнения в течение срока действия региональной программы капитального ремонта услуг и (или) работ по капитальному ремонту отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем данного типа многоквартирного дома исходя из нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков).

4. Оценочную стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, включенных в региональную программу капитального ремонта, рекомендуется определять на основании укрупненных стоимостей услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, приведенных в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям (далее - Показатели СКР).

5. В отношении услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, по которым отсутствуют Показатели СКР, оценочную стоимость капитального ремонта рекомендуется определять на основании ранее разработанной (за прошедшие один-три года) сметной документации на капитальный ремонт конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, выбранных исходя из аналогичности состава выполняемых работ, с учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации, по строке «Инвестиции в основной капитал», или проектно-сметным методом.

6. Расчет оценочной стоимости услуги и (или) работы по капитальному ремонту многоквартирного дома рекомендуется осуществлять по формуле:

$$С_i = П_i * СКР_i * К_{усл} * И_{пр} + РСНР + НДС ,$$

где:

$С_i$ - оценочная стоимость услуги и (или) работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;

$П_i$ - общая площадь многоквартирного дома, в котором планируется проведение капитального ремонта общего имущества, или число лифтов;

$СКР_i$ - Показатель СКР, рассчитанный исходя из этажности многоквартирного дома, вида услуг и (или) работ и варианта выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества, указанных в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

$К_{усл}$ - коэффициент, учитывающий оценочную стоимость услуг по проведению оценки технического состояния, разработке проектной и (или) сметной документации на капитальный ремонт общего имущества, проведению строительного контроля, определенный на основании таблицы, приведенной в приложении № 1 к настоящим

методическим рекомендациям;

$И_{пр}$ - индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», устанавливаемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

РСНР - резерв средств на непредвиденные расходы, рассчитанный в соответствии с действующими сметными нормативами (2% от расчетного размера потребности в средствах);

НДС - налог на добавленную стоимость.

7. При проведении оценки достаточности средств при планировании и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планировании предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов в рамках региональной программы капитального ремонта с учетом полноты и достаточности планируемых работ по капитальному ремонту общего имущества, указанных в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям, рекомендуется применять Показатели СКР по соответствующему варианту выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества:

«Базовый» - капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем, при котором проводится устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление и (или) замена на аналогичные строительных конструкций или элементов таких конструкций, восстановление и (или) замена на аналогичные систем инженерно-технического обеспечения или их элементов, восстановление технических характеристик до значений, близких к проектным;

«Полный» - капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем, при котором проводится устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление и (или) замена на аналогичные строительных конструкций или элементов таких конструкций, восстановление и (или) замена систем инженерно-технического обеспечения или их элементов на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы, обеспечивающие повышение оснащенности объекта капитального строительства и (или) повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций.

Состав работ, включенных в расчет Показателей СКР по вариантам выполнения работ «Базовый» и «Полный» приведены в приложении № 3 к настоящему приказу.

В случае отсутствия Показателей СКР по «Полному» варианту рекомендуется применять Показатели СКР, соответствующие «Базовому» варианту.

8. При расчете оценочной стоимости капитального ремонта

многоквартирного дома в целях установления минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах, рекомендуется применять Показатели СКР, соответствующие «Полному» варианту, при их отсутствии - Показатели СКР, соответствующие «Базовому» варианту.

9. Состав и удельное распределение оценочной стоимости по составляющим Показателей СКР, приведенным в приложении № 3 к настоящим методическим рекомендациям, рекомендуется использовать для расчета оценочной стоимости капитального ремонта по отдельным составляющим или за вычетом отдельных составляющих, а также для изменения или дополнения указанного показателя составляющими из других показателей.

10. Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации при необходимости рекомендуется определять дополнительно в соответствии нормативными документами, регулирующими ее проведение.

11. Оценочную стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или выявленным объектом культурного наследия, рекомендуется определять на основании проектно-сметной документации, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», за исключением оценочной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в реестр, предмет охраны которого не определен, либо выявленным объектом культурного наследия, работы по капитальному ремонту которого не относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия, и которая определяется в соответствии с настоящими методическими рекомендациями.

12. В случаях, если для требуемой этажности многоквартирного дома не определен соответствующий Показатель СКР, рекомендуется выполнить расчет Показателя СКР методом интерполяции по формуле (за исключением случая, когда приложение № 2 содержит один Показатель СКР):

$$П_В = П_С - (с - в) \times \frac{П_С - П_А}{с - а},$$

где:

$П_В$ - рассчитываемый Показатель СКР;

$П_A$ и $П_C$ - пограничные Показатели СКР представленные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

а и с - этажность многоквартирных домов для пограничных Показателей СКР;

в - этажность многоквартирного дома для определяемого Показателя СКР, $а < в < с$.

13. В отношении многоквартирных домов, этажность которых меньше минимальной этажности, представленной в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям по соответствующему виду работ, рекомендуется производить расчет оценочной стоимости капитального ремонта с применением Показателей СКР по минимальной этажности, увеличенных в 2 раза (за исключением вида работ по капитальному ремонту фасада, для которого рекомендуется применить Показатель СКР без увеличения).

14. В отношении многоквартирных домов, этажность которых превышает максимальную этажность, представленную в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям по Показателям СКР по соответствующему виду работ, рекомендуется производить расчет оценочной стоимости капитального ремонта с применением Показателей СКР по максимальной этажности.

15. В отношении многоквартирных домов переменной этажности рекомендуется использовать значение Показателей СКР, соответствующих минимальному числу этажей многоквартирного дома.

16. Для определения оценочной стоимости капитального ремонта для работ по капитальному ремонту плоских крыш с покрытием из битумосодержащих и полимерных рулонных материалов, из мастик рекомендуется применять Показатели СКР 01-001-01-Б, 01-001-02-Б, 01-001-03-Б, 01-001-04-Б, 01-001-01-П, 01-001-02-П, 01-001-03-П, 01-001-04-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

17. Для определения оценочной стоимости капитального ремонта для работ по капитальному ремонту скатных крыш с покрытием из листовой оцинкованной стали, металлического листового гофрированного профиля, металлочерепицы, металлической фальцевой черепицы, хризотилцементных волнистых листов рекомендуется применять Показатели СКР 01-002-01-Б, 01-002-02-Б, 01-002-01-П, 01-002-02-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

18. Для определения оценочной стоимости капитального ремонта для работ по капитальному ремонту крыш при отсутствии сведений о типе крыши (плоская или скатная) для многоквартирных домов этажностью 1 - 5 рекомендуется принимать Показатели СКР 01-002-01-Б, 01-002-02-Б, 01-002-01-П, 01-002-02-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Для многоквартирных домов этажностью 6 этажей и более рекомендуется

принимать Показатели СКР 01-001-02-Б, 01-001-03-Б, 01-001-04-Б, 01-001-02-П, 01-001-03-П, 01-001-04-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

19. Для определения оценочной стоимости работ капитального ремонта для работ по капитальному ремонту фасадов с наружной поверхностью стены из кирпича и камня рекомендуется применять Показатели СКР 02-001-01-Б, 02-001-02-Б, 02-001-03-Б, 02-001-04-Б, 02-001-02-П, 02-001-03-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

20. Для определения оценочной стоимости капитального ремонта для работ по капитальному ремонту фасадов панельных, крупноблочных и монолитных многоквартирных домов рекомендуется применять Показатели СКР 02-002-01-Б, 02-002-02-Б, 02-002-03-Б, 02-002-04-Б, 02-002-01-П, 02-002-04-П, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

21. Для определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту фасадов с наружным слоем из дерева рекомендуется применять Показатель СКР 02-003-01-Б, указанный в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

22. Для определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту фасадов с наружным штукатурным слоем рекомендуется применять Показатели СКР 02-004-01-Б, 02-004-02-Б, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

23. Для определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, сочетающих несколько вариантов наружной поверхности, рекомендуется из выбранных Показателей СКР применять наибольший Показатель СКР.

24. Для определения оценочной стоимости работ при отсутствии сведений о типе фасада рекомендуется для многоквартирных домов этажностью 1 - 5 принимать Показатели СКР 02-004-01-Б, 02-004-02-Б, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Для многоквартирных домов этажностью 6 этажей и более рекомендуется принимать Показатели СКР 02-002-02-Б, 02-002-03-Б, 02-002-04-Б, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

25. В случае определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту фасадов с утеплением и наружной отделкой многоквартирного дома фасадной штукатуркой по утеплителю рекомендуется использовать Показатели СКР на капитальный ремонт кирпичных фасадов применительно к панельным многоквартирным домам и наоборот.

26. В случае изменения типа отделки фасада (например, применение навесных фасадных систем), предусмотренной Показателями СКР,

рекомендуется использовать данные об оценочной стоимости выполнения работ по капитальному ремонту фасадов по аналогичным объектам, приведенным на единицу общей площади многоквартирного дома.

27. Для определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования грузоподъемностью от 300 до 450 кг рекомендуется применять Показатели СКР 06-001-01, 06-001-02, 06-001-03, 06-001-04, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

28. Для определения оценочной стоимости работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования грузоподъемностью от 500 до 750 кг рекомендуется применять Показатели СКР 06-002-02, 06-002-03, 06-002-04, указанные в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 1
к методическим рекомендациям
по определению оценочной
стоимости капитального ремонта
многоквартирного дома

Рекомендуемые значения коэффициента, учитывающего оценочную стоимость услуг по проведению оценки технического состояния, разработке проектной и (или) сметной документации на капитальный ремонт общего имущества, проведению строительного контроля, по видам работ и этажности многоквартирных домов

| **Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | **$К_{усл}$** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **по группам этажности** | | | |
| | **1-4** | **5-8** | **9-15** | **16 и более** |
| Оказание услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме: | | | | |
| - на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; | 1,065 | 1,048 | 1,035 | 1,035 |
| - ремонт крыши и ремонт фасада; | 1,045 | 1,038 | 1,035 | 1,035 |
| - ремонт фундамента; | 1,165 | 1,158 | 1,155 | 1,155 |
| - ремонт или замена лифтового оборудования | 1,025 | 1,018 | 1,015 | 1,015 |
| Оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | 1,015 | 1,008 | 1,005 | 1,005 |
| Оказание услуг по строительному контролю в сфере вышеуказанных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 1,0214 | | | |

Приложение № 2
к методическим рекомендациям
по определению оценочной
стоимости капитального ремонта
многоквартирного дома

# Рекомендуемые показатели укрупненной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома (Показатели СКР) в уровне цен I квартала 2024 года (по состоянию на 01.04.2024)

## Республика Адыгея

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | **01** | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 704 | 1 335 | 878 | 359 | 5 535 | 2 061 | 1 125 | 612 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 409 | 1 507 | | | 7 305 | 2 055 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | **02** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 879 | 1 576 | 1 129 | 1 030 | | 5 158 | 4 645 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 521 | 1 563 | 1 466 | 1 060 | 5 358 | | | 4 868 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 850 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 923 | 1 810 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | **03** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 754 | 731 | 694 | 540 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 177 | 163 | 139 | 151 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 368 | 1 470 | 1 074 | 503 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 614 | 378 | 379 | 280 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 684 | 237 | 224 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 641 | 341 | 420 | 358 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 533 | 305 | 181 | 101 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 637 | 368 | 192 | 110 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 350 550 | 2 797 300 | 3 262 080 | 3 742 680 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 171 660 | 3 696 840 | 4 187 640 | | | | |

# Республика Башкортостан

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 744 | 1 332 | 878 | 360 | 5 493 | 2 048 | 1 115 | 611 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 296 | 1 435 | | | 7 013 | 1 943 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 836 | 1 538 | 1 094 | 995 | | 4 986 | 4 370 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 492 | 1 530 | 1 421 | 1 029 | 5 089 | | | 4 556 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 830 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 833 | 1 783 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 735 | 710 | 676 | 526 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 173 | 159 | 141 | 148 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 338 | 1 433 | 1 044 | 490 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 600 | 370 | 367 | 272 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 670 | 233 | 217 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 629 | 335 | 412 | 352 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 524 | 298 | 175 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 635 | 364 | 194 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 310 310 | 2 748 440 | 3 206 420 | 3 678 250 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 121 160 | 3 639 330 | 4 120 860 | | | | |

# Республика Бурятия
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 605 | 1 769 | 1 189 | 490 | 7 151 | 2 637 | 1 393 | 849 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 290 | 1 925 | | | 9 411 | 2 624 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 544 | 2 090 | 1 516 | 1 389 | | 6 704 | 5 854 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 021 | 2 084 | 2 026 | 1 432 | 6 824 | | | 6 199 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 694 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 896 | 2 388 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 995 | 947 | 882 | 692 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 229 | 218 | 182 | 198 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 808 | 1 923 | 1 388 | 674 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 823 | 507 | 524 | 386 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 864 | 300 | 303 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 827 | 428 | 538 | 450 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 729 | 418 | 250 | 138 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 865 | 505 | 262 | 153 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 792 420 | 3 331 660 | 3 869 400 | 4 444 150 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 723 850 | 4 324 230 | 4 914 490 | | | | |

# Республика Бурятия
# 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы Показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 375 | 1 661 | 1 109 | 456 | 6 673 | 2 450 | 1 309 | 784 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 052 | 1 810 | | | 8 865 | 2 466 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 362 | 1 958 | 1 412 | 1 291 | | 6 288 | 5 508 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 893 | 1 957 | 1 886 | 1 337 | 6 412 | | | 5 820 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 474 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 641 | 2 234 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 930 | 891 | 833 | 653 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 215 | 204 | 172 | 186 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 693 | 1 804 | 1 305 | 629 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 768 | 474 | 486 | 360 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 817 | 284 | 282 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 781 | 408 | 509 | 429 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 676 | 387 | 231 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 805 | 468 | 244 | 142 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 675 260 | 3 189 870 | 3 708 180 | 4 257 860 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 577 310 | 4 157 660 | 4 721 440 | | | | |

# Республика Бурятия
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 388 | 1 670 | 1 116 | 458 | 6 718 | 2 461 | 1 313 | 789 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 080 | 1 825 | | | 8 983 | 2 494 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 378 | 1 971 | 1 421 | 1 296 | | 6 323 | 5 549 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 904 | 1 970 | 1 898 | 1 344 | 6 476 | | | 5 860 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 500 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 662 | 2 242 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 932 | 893 | 835 | 655 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 216 | 204 | 172 | 187 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 697 | 1 807 | 1 307 | 630 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 771 | 475 | 487 | 360 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 818 | 284 | 283 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 783 | 409 | 510 | 430 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 677 | 388 | 231 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 810 | 472 | 245 | 143 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 675 470 | 3 190 090 | 3 708 410 | 4 258 110 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 577 530 | 4 157 900 | 4 721 690 | | | | |

# Республика Бурятия
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 364 | 1 656 | 1 107 | 455 | 6 635 | 2 434 | 1 302 | 780 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 039 | 1 806 | | | 8 879 | 2 467 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 359 | 1 961 | 1 415 | 1 290 | | 6 292 | 5 518 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 897 | 1 963 | 1 890 | 1 340 | 6 427 | | | 5 830 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 479 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 642 | 2 235 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 931 | 892 | 834 | 653 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 215 | 204 | 172 | 187 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 693 | 1 803 | 1 305 | 629 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 769 | 474 | 487 | 360 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 816 | 283 | 282 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 782 | 409 | 510 | 430 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 675 | 387 | 230 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 806 | 469 | 244 | 142 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 675 460 | 3 190 080 | 3 708 390 | 4 258 080 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 577 520 | 4 157 880 | 4 721 660 | | | | |

# Республика Бурятия
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 351 | 1 651 | 1 103 | 454 | 6 611 | 2 428 | 1 299 | 778 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 036 | 1 804 | | | 8 861 | 2 463 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 354 | 1 950 | 1 411 | 1 287 | | 6 281 | 5 510 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 893 | 1 956 | 1 883 | 1 336 | 6 412 | | | 5 822 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 465 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 632 | 2 231 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 930 | 891 | 833 | 653 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 215 | 203 | 172 | 186 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 690 | 1 799 | 1 305 | 629 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 768 | 474 | 486 | 360 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 816 | 283 | 282 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 782 | 409 | 509 | 429 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 675 | 387 | 230 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 800 | 466 | 243 | 141 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 675 440 | 3 190 060 | 3 708 380 | 4 258 060 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 577 500 | 4 157 860 | 4 721 640 | | | | |

# Республика Бурятия
# 6 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 400 | 1 677 | 1 120 | 460 | 6 746 | 2 474 | 1 318 | 792 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 085 | 1 827 | | | 8 986 | 2 495 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 381 | 1 971 | 1 421 | 1 295 | | 6 324 | 5 548 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 903 | 1 970 | 1 898 | 1 344 | 6 475 | | | 5 859 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 502 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 664 | 2 242 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 932 | 893 | 835 | 655 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 216 | 204 | 174 | 187 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 697 | 1 806 | 1 307 | 631 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 770 | 475 | 487 | 360 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 818 | 284 | 283 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 784 | 409 | 510 | 430 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 677 | 388 | 232 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 810 | 472 | 245 | 143 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 675 470 | 3 190 090 | 3 708 410 | 4 258 110 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 577 530 | 4 157 900 | 4 721 690 | | | | |

# Республика Бурятия
## 7 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 642 | 1 796 | 1 202 | 495 | 7 256 | 2 673 | 1 408 | 860 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 346 | 1 950 | | | 9 578 | 2 663 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 572 | 2 108 | 1 528 | 1 396 | | 6 753 | 5 907 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 036 | 2 101 | 2 042 | 1 441 | 6 904 | | | 6 250 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 729 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 931 | 2 402 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 997 | 948 | 883 | 693 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 229 | 219 | 183 | 199 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 815 | 1 929 | 1 391 | 675 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 827 | 508 | 525 | 387 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 866 | 301 | 304 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 831 | 430 | 540 | 452 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 731 | 418 | 251 | 138 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 872 | 510 | 263 | 155 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 792 460 | 3 331 700 | 3 869 440 | 4 444 190 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 723 880 | 4 324 260 | 4 914 520 | | | | |

# Республика Бурятия
## 8 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 740 | 1 844 | 1 227 | 506 | 7 219 | 2 655 | 1 422 | 857 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 288 | 1 926 | | | 9 450 | 2 631 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 634 | 2 126 | 1 537 | 1 440 | | 6 758 | 5 902 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 057 | 2 113 | 2 039 | 1 441 | 6 924 | | | 6 215 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 757 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 956 | 2 507 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 004 | 947 | 882 | 695 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 230 | 219 | 187 | 199 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 847 | 1 932 | 1 391 | 674 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 828 | 513 | 528 | 388 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 862 | 299 | 303 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 831 | 431 | 543 | 454 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 789 | 441 | 264 | 145 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 940 | 542 | 274 | 166 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 792 560 | 3 331 800 | 3 869 540 | 4 444 300 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 723 990 | 4 324 370 | 4 914 640 | | | | |

# Республика Алтай

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 943 | 1 450 | 960 | 394 | 5 869 | 2 138 | 1 147 | 673 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 551 | 1 568 | | | 7 780 | 2 146 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 984 | 1 664 | 1 188 | 1 087 | | 5 385 | 4 729 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 615 | 1 660 | 1 562 | 1 119 | 5 536 | | | 4 948 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 013 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 057 | 1 916 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 797 | 771 | 732 | 565 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 187 | 174 | 150 | 161 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 438 | 1 532 | 1 126 | 532 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 640 | 398 | 398 | 297 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 711 | 247 | 235 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 686 | 366 | 448 | 385 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 570 | 323 | 193 | 107 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 688 | 396 | 207 | 119 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 404 300 | 2 861 990 | 3 335 410 | 3 827 160 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 238 460 | 3 772 540 | 4 275 100 | | | | |

# Республика Дагестан

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 828 | 1 395 | 914 | 375 | 5 643 | 2 100 | 1 141 | 634 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 457 | 1 520 | | | 7 464 | 2 085 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 875 | 1 548 | 1 106 | 1 010 | | 5 076 | 4 588 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 494 | 1 534 | 1 432 | 1 037 | 5 300 | | | 4 795 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 802 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 884 | 1 786 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 736 | 715 | 681 | 528 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 173 | 159 | 136 | 147 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 336 | 1 435 | 1 050 | 490 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 600 | 368 | 368 | 271 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 670 | 233 | 218 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 628 | 336 | 412 | 352 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 522 | 297 | 176 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 637 | 362 | 189 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 309 300 | 2 747 310 | 3 205 190 | 3 676 900 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 120 000 | 3 638 070 | 4 119 470 | | | | |

# Республика Ингушетия

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 696 | 1 333 | 869 | 355 | 5 444 | 2 024 | 1 101 | 601 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 317 | 1 452 | | | 7 210 | 2 010 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 750 | 1 453 | 1 030 | 935 | | 4 798 | 4 353 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 399 | 1 439 | 1 328 | 965 | 5 050 | | | 4 530 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 676 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 703 | 1 665 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 687 | 672 | 644 | 498 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 163 | 149 | 130 | 138 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 252 | 1 343 | 985 | 456 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 557 | 343 | 337 | 249 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 634 | 220 | 201 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 594 | 320 | 390 | 336 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 479 | 272 | 161 | 90 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 609 | 342 | 183 | 104 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 213 510 | 2 631 320 | 3 073 270 | 3 524 420 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 000 110 | 3 501 760 | 3 961 440 | | | | |

# Кабардино-Балкарская Республика

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 701 | 1 334 | 871 | 357 | 5 440 | 2 028 | 1 101 | 606 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 331 | 1 458 | | | 7 225 | 2 006 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 755 | 1 458 | 1 038 | 940 | | 4 825 | 4 375 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 410 | 1 449 | 1 340 | 975 | 5 063 | | | 4 562 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 682 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 716 | 1 669 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 695 | 680 | 651 | 503 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 164 | 150 | 129 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 260 | 1 355 | 995 | 461 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 563 | 347 | 342 | 253 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 640 | 222 | 204 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 599 | 323 | 393 | 339 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 479 | 274 | 162 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 602 | 341 | 177 | 102 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 230 900 | 2 652 380 | 3 097 230 | 3 552 110 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 021 880 | 3 526 510 | 3 990 140 | | | | |

# Республика Калмыкия

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 659 | 1 315 | 859 | 351 | 5 461 | 2 037 | 1 112 | 595 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 237 | 1 424 | | | 6 944 | 1 948 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 725 | 1 451 | 1 034 | 939 | | 4 831 | 4 373 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 405 | 1 442 | 1 332 | 970 | 5 107 | | | 4 554 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 725 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 707 | 1 668 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 694 | 678 | 650 | 503 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 164 | 150 | 132 | 139 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 263 | 1 352 | 991 | 459 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 561 | 346 | 340 | 252 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 638 | 221 | 203 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 599 | 323 | 393 | 339 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 481 | 274 | 162 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 619 | 350 | 189 | 105 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 225 210 | 2 645 520 | 3 089 450 | 3 543 140 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 014 790 | 3 518 470 | 3 980 840 | | | | |

# Карачаево-Черкесская Республика

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 724 | 1 346 | 880 | 360 | 5 444 | 2 032 | 1 104 | 610 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 349 | 1 470 | | | 7 241 | 2 015 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 785 | 1 475 | 1 052 | 954 | | 4 870 | 4 405 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 427 | 1 465 | 1 357 | 988 | 5 090 | | | 4 595 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 713 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 749 | 1 699 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 704 | 687 | 656 | 509 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 166 | 152 | 131 | 141 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 281 | 1 374 | 1 007 | 467 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 571 | 352 | 348 | 257 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 647 | 224 | 207 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 605 | 325 | 397 | 341 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 493 | 281 | 166 | 93 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 614 | 349 | 183 | 105 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 250 310 | 2 675 880 | 3 123 960 | 3 583 010 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 046 170 | 3 554 130 | 4 022 160 | | | | |

# Республика Карелия
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 390 | 1 655 | 1 108 | 458 | 6 676 | 2 514 | 1 359 | 778 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 020 | 1 772 | | | 8 763 | 2 416 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 431 | 1 969 | 1 445 | 1 335 | | 6 360 | 5 556 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 932 | 1 970 | 1 908 | 1 362 | 6 425 | | | 5 876 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 524 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 668 | 2 320 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 963 | 914 | 850 | 672 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 221 | 208 | 173 | 189 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 756 | 1 875 | 1 363 | 652 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 788 | 486 | 506 | 370 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 837 | 290 | 293 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 791 | 412 | 517 | 430 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 712 | 408 | 241 | 134 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 851 | 489 | 250 | 147 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 743 460 | 3 272 960 | 3 803 010 | 4 367 850 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 663 270 | 4 255 730 | 4 835 520 | | | | |

# Республика Карелия
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 806 | 1 859 | 1 251 | 519 | 7 394 | 2 777 | 1 489 | 886 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 394 | 1 959 | | | 9 604 | 2 665 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 770 | 2 231 | 1 649 | 1 540 | | 7 188 | 6 256 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 190 | 2 228 | 2 190 | 1 554 | 7 287 | | | 6 643 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 988 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 193 | 2 643 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 091 | 1 025 | 946 | 750 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 248 | 236 | 199 | 212 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 997 | 2 123 | 1 533 | 742 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 899 | 554 | 585 | 426 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 931 | 323 | 336 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 883 | 454 | 576 | 475 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 829 | 474 | 281 | 155 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 008 | 577 | 297 | 175 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 986 150 | 3 566 830 | 4 137 260 | 4 754 190 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 967 010 | 4 601 080 | 5 235 920 | | | | |

# Республика Коми
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 390 | 1 675 | 1 103 | 457 | 6 705 | 2 525 | 1 368 | 773 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 741 | 1 692 | | | 8 159 | 2 281 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 327 | 1 958 | 1 424 | 1 308 | | 6 274 | 5 551 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 885 | 1 930 | 1 866 | 1 329 | 6 447 | | | 5 856 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 469 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 601 | 2 286 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 935 | 888 | 828 | 650 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 214 | 201 | 171 | 184 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 705 | 1 813 | 1 305 | 629 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 770 | 472 | 489 | 358 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 814 | 282 | 283 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 769 | 401 | 503 | 420 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 705 | 401 | 236 | 132 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 819 | 476 | 242 | 143 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 692 790 | 3 211 590 | 3 733 200 | 4 287 140 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 599 840 | 4 183 590 | 4 751 880 | | | | |

# Республика Коми
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 401 | 1 680 | 1 114 | 461 | 6 734 | 2 528 | 1 363 | 787 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 037 | 1 828 | | | 8 889 | 2 457 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 492 | 2 038 | 1 488 | 1 371 | | 6 528 | 5 762 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 965 | 2 009 | 1 952 | 1 388 | 6 690 | | | 6 091 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 595 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 756 | 2 385 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 975 | 924 | 858 | 675 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 222 | 210 | 179 | 191 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 780 | 1 888 | 1 358 | 658 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 805 | 494 | 514 | 376 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 842 | 292 | 296 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 798 | 414 | 522 | 434 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 736 | 419 | 248 | 138 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 864 | 500 | 253 | 151 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 770 010 | 3 305 110 | 3 839 570 | 4 410 090 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 696 490 | 4 293 490 | 4 879 300 | | | | |

# Республика Коми
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 008 | 1 976 | 1 314 | 547 | 7 710 | 2 905 | 1 565 | 920 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 485 | 2 037 | | | 9 932 | 2 772 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 916 | 2 329 | 1 712 | 1 616 | | 7 431 | 6 500 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 255 | 2 295 | 2 257 | 1 598 | 7 604 | | | 6 890 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 124 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 325 | 2 798 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 122 | 1 049 | 965 | 764 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 253 | 241 | 213 | 218 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 081 | 2 172 | 1 547 | 760 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 932 | 574 | 603 | 439 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 947 | 328 | 344 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 899 | 460 | 589 | 483 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 895 | 505 | 299 | 165 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 092 | 623 | 324 | 193 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 043 910 | 3 636 790 | 4 216 820 | 4 846 160 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 039 300 | 4 683 280 | 5 331 230 | | | | |

# Республика Коми
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 004 | 1 969 | 1 324 | 551 | 7 851 | 2 959 | 1 587 | 943 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 730 | 2 149 | | | 10 490 | 2 924 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 031 | 2 454 | 1 824 | 1 684 | | 7 853 | 6 859 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 388 | 2 436 | 2 429 | 1 714 | 7 938 | | | 7 331 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 280 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 573 | 2 864 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 195 | 1 121 | 1 026 | 810 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 268 | 257 | 216 | 233 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 179 | 2 314 | 1 656 | 817 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 002 | 611 | 652 | 475 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 007 | 349 | 371 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 955 | 486 | 623 | 509 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 900 | 520 | 307 | 170 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 054 | 612 | 327 | 187 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 202 340 | 3 828 650 | 4 435 050 | 5 098 430 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 237 600 | 4 908 770 | 5 592 670 | | | | |

# Республика Коми
# 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 280 | 2 105 | 1 410 | 588 | 8 264 | 3 116 | 1 675 | 999 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 874 | 2 222 | | | 10 829 | 3 017 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 214 | 2 560 | 1 899 | 1 788 | | 8 156 | 7 112 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 489 | 2 533 | 2 523 | 1 780 | 8 253 | | | 7 584 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 455 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 780 | 3 058 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 242 | 1 158 | 1 058 | 837 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 278 | 267 | 230 | 241 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 282 | 2 402 | 1 713 | 847 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 041 | 635 | 680 | 494 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 038 | 360 | 385 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 986 | 500 | 644 | 524 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 982 | 559 | 330 | 182 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 145 | 662 | 340 | 202 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 282 550 | 3 925 780 | 4 545 530 | 5 226 130 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 337 990 | 5 022 910 | 5 725 010 | | | | |

# Республика Марий Эл

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 622 | 1 298 | 849 | 346 | 5 207 | 1 939 | 1 062 | 584 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 127 | 1 391 | | | 6 552 | 1 845 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 716 | 1 457 | 1 034 | 933 | | 4 785 | 4 221 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 407 | 1 444 | 1 331 | 967 | 4 992 | | | 4 392 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 802 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 675 | 1 675 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 697 | 677 | 648 | 504 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 165 | 151 | 133 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 259 | 1 358 | 988 | 464 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 562 | 347 | 342 | 254 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 642 | 223 | 204 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 602 | 322 | 394 | 339 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 485 | 276 | 164 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 592 | 347 | 203 | 102 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 236 160 | 2 658 670 | 3 104 320 | 3 560 250 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 028 370 | 3 533 840 | 3 998 560 | | | | |

# Республика Мордовия

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 668 | 1 315 | 858 | 352 | 5 334 | 1 997 | 1 092 | 592 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 207 | 1 423 | | | 6 572 | 1 860 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 758 | 1 469 | 1 046 | 950 | | 4 838 | 4 270 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 425 | 1 466 | 1 347 | 982 | 4 992 | | | 4 450 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 740 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 695 | 1 704 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 709 | 684 | 656 | 510 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 168 | 154 | 135 | 143 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 289 | 1 380 | 1 008 | 472 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 574 | 355 | 349 | 260 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 650 | 225 | 208 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 612 | 327 | 401 | 344 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 496 | 282 | 168 | 93 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 625 | 356 | 186 | 107 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 257 400 | 2 684 410 | 3 133 630 | 3 594 150 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 054 980 | 3 564 120 | 4 033 700 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 630 | 2 247 | 1 532 | 638 | 9 044 | 3 343 | 1 762 | 1 096 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 328 | 2 380 | | | 11 888 | 3 259 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 434 | 2 777 | 2 042 | 1 924 | | 8 766 | 7 479 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 696 | 2 749 | 2 740 | 1 928 | 8 720 | | | 8 006 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 767 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 207 | 3 249 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 351 | 1 254 | 1 147 | 901 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 301 | 292 | 243 | 263 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 471 | 2 600 | 1 866 | 919 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 137 | 689 | 743 | 539 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 113 | 386 | 419 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 076 | 546 | 700 | 573 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 048 | 597 | 356 | 196 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 180 | 702 | 354 | 213 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 444 240 | 4 120 900 | 4 767 040 | 5 481 690 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 539 550 | 5 251 660 | 5 989 700 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 662 | 2 267 | 1 540 | 642 | 8 972 | 3 330 | 1 763 | 1 097 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 396 | 2 404 | | | 11 831 | 3 284 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 462 | 2 774 | 2 038 | 1 933 | | 8 723 | 7 424 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 692 | 2 742 | 2 729 | 1 920 | 8 658 | | | 7 940 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 757 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 185 | 3 277 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 349 | 1 251 | 1 144 | 900 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 301 | 291 | 256 | 262 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 482 | 2 599 | 1 863 | 919 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 141 | 689 | 743 | 538 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 112 | 386 | 419 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 071 | 545 | 698 | 571 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 068 | 605 | 360 | 199 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 202 | 711 | 381 | 221 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 444 120 | 4 120 780 | 4 766 920 | 5 481 560 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 539 420 | 5 251 530 | 5 989 570 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 815 | 2 373 | 1 606 | 663 | 9 729 | 3 515 | 1 816 | 1 168 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 589 | 2 511 | | | 12 334 | 3 399 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 532 | 2 837 | 2 079 | 1 952 | | 9 003 | 7 690 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 734 | 2 792 | 2 796 | 1 962 | 9 193 | | | 8 221 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 033 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 417 | 3 256 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 358 | 1 261 | 1 156 | 909 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 306 | 302 | 261 | 266 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 524 | 2 640 | 1 884 | 927 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 154 | 702 | 746 | 543 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 133 | 393 | 422 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 095 | 554 | 713 | 584 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 033 | 590 | 359 | 194 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 274 | 762 | 394 | 237 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 444 480 | 4 121 160 | 4 767 320 | 5 481 980 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 539 810 | 5 251 930 | 5 989 990 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 655 | 2 299 | 1 554 | 640 | 9 316 | 3 388 | 1 770 | 1 119 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 522 | 2 468 | | | 12 117 | 3 328 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 505 | 2 804 | 2 056 | 1 940 | | 8 852 | 7 555 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 706 | 2 766 | 2 764 | 1 941 | 8 967 | | | 8 088 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 906 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 282 | 3 228 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 350 | 1 257 | 1 151 | 903 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 303 | 301 | 244 | 265 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 475 | 2 615 | 1 878 | 925 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 147 | 690 | 744 | 541 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 125 | 390 | 422 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 091 | 552 | 705 | 579 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 032 | 590 | 358 | 194 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 175 | 713 | 368 | 218 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 444 250 | 4 120 930 | 4 767 090 | 5 481 750 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 539 580 | 5 251 700 | 5 989 760 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 716 | 2 323 | 1 573 | 649 | 9 472 | 3 432 | 1 789 | 1 136 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 542 | 2 485 | | | 12 351 | 3 378 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 502 | 2 818 | 2 067 | 1 942 | | 8 926 | 7 651 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 720 | 2 781 | 2 781 | 1 953 | 9 044 | | | 8 189 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 921 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 328 | 3 237 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 354 | 1 261 | 1 155 | 906 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 304 | 300 | 241 | 265 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 476 | 2 622 | 1 880 | 926 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 148 | 692 | 745 | 541 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 126 | 391 | 422 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 091 | 552 | 706 | 579 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 030 | 589 | 357 | 194 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 182 | 714 | 359 | 216 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 444 480 | 4 121 160 | 4 767 320 | 5 481 980 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 539 810 | 5 251 930 | 5 989 990 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 6 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 342 | 2 637 | 1 789 | 739 | 10 804 | 3 928 | 2 024 | 1 307 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 241 | 2 820 | | | 14 053 | 3 844 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 031 | 3 193 | 2 356 | 2 226 | | 10 111 | 8 654 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 083 | 3 147 | 3 185 | 2 226 | 10 237 | | | 9 289 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 541 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 081 | 3 682 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 528 | 1 415 | 1 287 | 1 013 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 341 | 341 | 269 | 298 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 803 | 2 964 | 2 117 | 1 052 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 306 | 784 | 853 | 617 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 260 | 437 | 481 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 221 | 610 | 787 | 640 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 182 | 676 | 412 | 222 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 341 | 817 | 406 | 248 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 060 | 4 523 920 | 5 225 450 | 6 011 570 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 100 | 5 725 290 | 6 538 830 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
# 7 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 323 | 2 635 | 1 787 | 736 | 10 748 | 3 869 | 2 001 | 1 298 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 234 | 2 821 | | | 13 946 | 3 825 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 034 | 3 188 | 2 351 | 2 231 | | 10 075 | 8 619 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 080 | 3 145 | 3 180 | 2 225 | 10 233 | | | 9 254 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 550 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 094 | 3 682 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 529 | 1 416 | 1 288 | 1 018 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 341 | 342 | 270 | 298 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 803 | 2 966 | 2 117 | 1 052 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 306 | 784 | 853 | 617 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 263 | 438 | 481 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 223 | 611 | 788 | 640 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 185 | 677 | 414 | 222 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 341 | 820 | 408 | 249 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 050 | 4 523 920 | 5 225 450 | 6 011 560 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 090 | 5 725 290 | 6 538 830 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 8 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 407 | 2 683 | 1 816 | 747 | 10 968 | 3 932 | 2 026 | 1 321 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 246 | 2 831 | | | 13 993 | 3 839 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 059 | 3 208 | 2 363 | 2 248 | | 10 148 | 8 694 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 094 | 3 160 | 3 195 | 2 234 | 10 362 | | | 9 328 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 607 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 151 | 3 702 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 532 | 1 419 | 1 292 | 1 021 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 342 | 345 | 271 | 299 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 811 | 2 976 | 2 123 | 1 054 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 310 | 786 | 854 | 618 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 267 | 440 | 482 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 229 | 613 | 791 | 643 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 192 | 680 | 417 | 223 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 346 | 828 | 412 | 251 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 160 | 4 524 040 | 5 225 580 | 6 011 710 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 220 | 5 725 420 | 6 538 980 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
# 9 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 571 | 2 797 | 1 884 | 768 | 11 502 | 4 061 | 2 080 | 1 372 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 399 | 2 924 | | | 14 966 | 4 086 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 164 | 3 267 | 2 394 | 2 296 | | 10 387 | 9 066 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 134 | 3 205 | 3 239 | 2 263 | 10 899 | | | 9 699 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 789 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 298 | 3 763 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 540 | 1 426 | 1 300 | 1 026 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 345 | 353 | 274 | 300 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 827 | 2 997 | 2 133 | 1 059 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 320 | 790 | 857 | 620 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 278 | 443 | 484 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 243 | 617 | 796 | 648 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 208 | 685 | 427 | 225 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 366 | 853 | 423 | 259 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 380 | 4 524 280 | 5 225 840 | 6 011 990 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 460 | 5 725 680 | 6 539 260 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
## 10 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 910 | 3 009 | 2 009 | 813 | 12 491 | 4 309 | 2 180 | 1 465 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 730 | 3 085 | | | 15 288 | 4 178 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 370 | 3 370 | 2 450 | 2 376 | | 10 657 | 9 211 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 202 | 3 279 | 3 316 | 2 310 | 11 305 | | | 9 828 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 040 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 573 | 3 858 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 554 | 1 438 | 1 313 | 1 032 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 349 | 367 | 285 | 305 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 865 | 3 039 | 2 156 | 1 072 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 339 | 797 | 861 | 623 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 300 | 450 | 490 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 272 | 627 | 809 | 659 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 238 | 696 | 443 | 228 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 403 | 894 | 451 | 274 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 580 | 4 524 510 | 5 226 090 | 6 012 270 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 690 | 5 725 940 | 6 539 540 | | | | |

# Республика Саха (Якутия)
# 11 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 818 | 2 894 | 1 964 | 812 | 11 624 | 4 255 | 2 183 | 1 416 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 384 | 2 912 | | | 14 299 | 3 926 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 305 | 3 290 | 2 400 | 2 363 | | 10 285 | 8 772 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 154 | 3 204 | 3 213 | 2 242 | 10 509 | | | 9 333 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 712 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 270 | 3 980 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 548 | 1 417 | 1 290 | 1 019 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 344 | 349 | 276 | 300 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 860 | 2 986 | 2 126 | 1 058 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 322 | 796 | 860 | 620 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 268 | 440 | 484 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 233 | 614 | 797 | 647 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 299 | 723 | 451 | 235 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 454 | 880 | 426 | 267 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 777 410 | 4 524 290 | 5 225 830 | 6 011 960 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 956 460 | 5 725 670 | 6 539 220 | | | | |

# Республика Северная Осетия-Алания

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 682 | 1 326 | 865 | 354 | 5 407 | 2 010 | 1 097 | 596 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 306 | 1 448 | | | 7 181 | 1 999 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 744 | 1 450 | 1 029 | 933 | | 4 777 | 4 337 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 397 | 1 437 | 1 325 | 964 | 5 019 | | | 4 515 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 657 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 694 | 1 663 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 687 | 672 | 644 | 498 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 163 | 148 | 130 | 138 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 249 | 1 341 | 985 | 455 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 556 | 343 | 337 | 249 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 634 | 220 | 202 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 593 | 320 | 390 | 336 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 478 | 272 | 161 | 90 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 597 | 337 | 180 | 102 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 213 850 | 2 631 750 | 3 073 780 | 3 525 020 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 000 550 | 3 502 280 | 3 962 060 | | | | |

# Республика Татарстан

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 465 | 1 215 | 791 | 323 | 4 944 | 1 838 | 1 004 | 548 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 2 983 | 1 297 | | | 6 272 | 1 747 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 593 | 1 368 | 964 | 864 | | 4 529 | 4 014 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 326 | 1 367 | 1 242 | 907 | 4 718 | | | 4 170 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 617 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 517 | 1 562 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 656 | 641 | 617 | 479 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 156 | 142 | 128 | 133 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 189 | 1 282 | 937 | 435 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 527 | 326 | 316 | 236 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 612 | 212 | 191 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 573 | 308 | 375 | 324 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 442 | 253 | 150 | 84 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 565 | 322 | 180 | 96 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 157 410 | 2 563 290 | 2 995 820 | 3 434 820 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 2 929 780 | 3 421 730 | 3 868 580 | | | | |

# Республика Тыва

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 556 | 1 745 | 1 169 | 481 | 7 015 | 2 554 | 1 374 | 817 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 245 | 1 874 | | | 9 386 | 2 581 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 572 | 2 075 | 1 500 | 1 406 | | 6 623 | 5 754 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 015 | 2 062 | 1 994 | 1 413 | 6 715 | | | 6 072 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 680 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 868 | 2 443 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 994 | 943 | 879 | 685 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 228 | 217 | 186 | 197 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 814 | 1 910 | 1 389 | 671 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 814 | 502 | 520 | 384 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 855 | 297 | 300 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 826 | 430 | 538 | 451 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 766 | 431 | 257 | 142 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 905 | 522 | 265 | 158 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 777 220 | 3 313 550 | 3 849 000 | 4 420 790 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 705 170 | 4 303 190 | 4 890 320 | | | | |

# Удмуртская Республика

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 723 | 1 338 | 883 | 362 | 5 501 | 2 064 | 1 125 | 608 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 220 | 1 425 | | | 6 943 | 1 928 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 787 | 1 494 | 1 063 | 964 | | 4 896 | 4 323 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 447 | 1 486 | 1 371 | 996 | 5 046 | | | 4 511 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 779 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 767 | 1 732 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 717 | 693 | 662 | 515 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 168 | 154 | 136 | 143 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 305 | 1 398 | 1 018 | 474 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 580 | 358 | 353 | 261 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 655 | 227 | 210 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 612 | 327 | 401 | 343 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 505 | 287 | 170 | 95 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 646 | 361 | 186 | 108 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 269 630 | 2 699 200 | 3 150 420 | 3 613 540 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 070 260 | 3 581 470 | 4 053 790 | | | | |

# Республика Хакасия

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 112 | 1 528 | 1 022 | 419 | 6 156 | 2 236 | 1 212 | 711 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 759 | 1 652 | | | 8 263 | 2 274 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 171 | 1 812 | 1 301 | 1 193 | | 5 819 | 5 098 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 760 | 1 812 | 1 729 | 1 232 | 5 928 | | | 5 370 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 234 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 337 | 2 080 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 870 | 839 | 789 | 612 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 203 | 190 | 163 | 175 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 574 | 1 674 | 1 229 | 585 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 708 | 438 | 447 | 332 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 765 | 265 | 259 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 740 | 391 | 483 | 410 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 629 | 359 | 213 | 119 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 746 | 431 | 223 | 130 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 555 350 | 3 044 940 | 3 543 530 | 4 067 750 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 427 570 | 3 987 590 | 4 524 460 | | | | |

# Чеченская Республика

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 718 | 1 343 | 877 | 359 | 5 457 | 2 030 | 1 102 | 609 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 338 | 1 463 | | | 7 226 | 2 012 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 768 | 1 467 | 1 043 | 946 | | 4 842 | 4 395 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 415 | 1 454 | 1 345 | 977 | 5 095 | | | 4 579 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 704 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 729 | 1 682 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 695 | 679 | 650 | 503 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 165 | 150 | 132 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 261 | 1 357 | 996 | 462 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 564 | 347 | 343 | 253 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 641 | 222 | 204 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 600 | 323 | 394 | 339 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 484 | 276 | 164 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 621 | 347 | 183 | 104 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 231 080 | 2 652 590 | 3 097 450 | 3 552 350 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 022 090 | 3 526 750 | 3 990 400 | | | | |

# Чувашская Республика

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 742 | 1 345 | 883 | 362 | 5 464 | 2 046 | 1 120 | 607 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 237 | 1 437 | | | 6 862 | 1 919 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 809 | 1 514 | 1 079 | 983 | | 4 963 | 4 364 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 468 | 1 509 | 1 396 | 1 013 | 5 138 | | | 4 553 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 867 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 797 | 1 760 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 731 | 706 | 671 | 522 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 171 | 157 | 139 | 146 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 326 | 1 416 | 1 030 | 486 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 591 | 365 | 362 | 268 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 664 | 230 | 214 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 624 | 332 | 409 | 349 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 522 | 295 | 175 | 97 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 649 | 372 | 204 | 111 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 296 420 | 2 731 630 | 3 187 310 | 3 656 170 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 103 780 | 3 619 580 | 4 097 970 | | | | |

# Алтайский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 818 | 1 393 | 921 | 376 | 5 599 | 2 035 | 1 099 | 643 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 475 | 1 546 | | | 7 823 | 2 154 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 955 | 1 618 | 1 160 | 1 057 | | 5 247 | 4 616 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 577 | 1 628 | 1 529 | 1 097 | 5 381 | | | 4 835 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 933 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 981 | 1 861 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 779 | 758 | 721 | 556 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 183 | 170 | 147 | 158 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 405 | 1 501 | 1 107 | 522 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 626 | 390 | 390 | 292 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 700 | 243 | 230 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 674 | 361 | 440 | 378 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 550 | 314 | 186 | 103 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 665 | 381 | 198 | 114 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 382 250 | 2 835 350 | 3 305 150 | 3 792 220 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 210 940 | 3 741 280 | 4 238 910 | | | | |

# Краснодарский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 669 | 1 312 | 864 | 353 | 5 501 | 2 050 | 1 123 | 600 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 360 | 1 461 | | | 7 174 | 2 005 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 841 | 1 546 | 1 101 | 1 009 | | 5 066 | 4 563 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 493 | 1 532 | 1 432 | 1 036 | 5 257 | | | 4 779 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 800 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 867 | 1 780 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 741 | 720 | 684 | 532 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 174 | 160 | 136 | 149 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 342 | 1 443 | 1 056 | 493 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 602 | 371 | 371 | 274 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 674 | 234 | 219 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 631 | 337 | 414 | 353 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 527 | 300 | 178 | 99 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 628 | 361 | 188 | 108 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 325 110 | 2 766 490 | 3 227 030 | 3 702 170 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 139 820 | 3 660 630 | 4 145 650 | | | | |

# Красноярский край
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 134 | 1 535 | 1 031 | 423 | 6 226 | 2 267 | 1 226 | 723 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 804 | 1 670 | | | 8 317 | 2 298 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 242 | 1 858 | 1 344 | 1 243 | | 6 002 | 5 247 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 820 | 1 866 | 1 792 | 1 278 | 6 070 | | | 5 539 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 314 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 462 | 2 161 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 901 | 865 | 810 | 631 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 209 | 197 | 166 | 180 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 634 | 1 732 | 1 267 | 606 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 737 | 455 | 467 | 347 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 791 | 274 | 271 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 759 | 399 | 494 | 418 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 662 | 377 | 224 | 125 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 767 | 448 | 233 | 135 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 622 020 | 3 125 670 | 3 635 340 | 4 173 870 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 511 000 | 4 082 450 | 4 634 440 | | | | |

# Красноярский край
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 259 | 1 606 | 1 072 | 440 | 6 405 | 2 333 | 1 263 | 746 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 865 | 1 709 | | | 8 447 | 2 349 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 269 | 1 874 | 1 358 | 1 252 | | 6 043 | 5 281 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 833 | 1 880 | 1 806 | 1 286 | 6 144 | | | 5 571 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 359 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 499 | 2 172 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 905 | 869 | 815 | 642 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 211 | 198 | 171 | 181 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 646 | 1 740 | 1 270 | 611 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 738 | 456 | 468 | 347 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 793 | 275 | 271 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 766 | 401 | 499 | 421 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 663 | 378 | 226 | 125 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 786 | 459 | 238 | 139 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 622 160 | 3 125 840 | 3 635 540 | 4 174 110 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 511 180 | 4 082 660 | 4 634 680 | | | | |

# Красноярский край
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 819 | 2 870 | 1 927 | 799 | 11 118 | 4 000 | 2 115 | 1 344 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 864 | 2 703 | | | 12 955 | 3 639 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 214 | 3 174 | 2 338 | 2 364 | | 9 977 | 8 551 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 097 | 3 128 | 3 123 | 2 193 | 10 084 | | | 9 087 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 470 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 133 | 4 026 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 519 | 1 396 | 1 268 | 1 011 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 338 | 338 | 269 | 293 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 801 | 2 901 | 2 068 | 1 037 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 277 | 775 | 841 | 608 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 241 | 430 | 472 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 204 | 598 | 778 | 629 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 375 | 750 | 456 | 243 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 442 | 866 | 418 | 262 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 751 640 | 4 493 560 | 5 191 180 | 5 972 250 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 924 800 | 5 689 970 | 6 498 200 | | | | |

# Красноярский край
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 694 | 2 792 | 1 918 | 795 | 11 293 | 4 079 | 2 145 | 1 385 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 530 | 3 007 | | | 14 361 | 4 027 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 498 | 3 524 | 2 659 | 2 544 | | 11 219 | 9 578 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 476 | 3 536 | 3 626 | 2 536 | 11 174 | | | 10 355 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 062 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 822 | 4 179 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 753 | 1 617 | 1 457 | 1 156 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 388 | 388 | 303 | 338 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 199 | 3 365 | 2 403 | 1 210 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 484 | 900 | 987 | 717 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 425 | 494 | 556 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 375 | 678 | 886 | 710 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 371 | 791 | 475 | 258 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 495 | 919 | 458 | 277 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 234 650 | 5 079 260 | 5 857 860 | 6 743 440 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 530 080 | 6 378 680 | 7 297 260 | | | | |

# Красноярский край
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 313 | 2 612 | 1 787 | 739 | 10 603 | 3 810 | 2 004 | 1 287 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 090 | 2 798 | | | 13 407 | 3 756 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 120 | 3 240 | 2 431 | 2 322 | | 10 340 | 8 857 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 188 | 3 247 | 3 307 | 2 316 | 10 368 | | | 9 543 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 619 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 260 | 3 828 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 603 | 1 484 | 1 344 | 1 065 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 357 | 356 | 279 | 311 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 924 | 3 079 | 2 202 | 1 103 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 352 | 821 | 893 | 650 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 315 | 456 | 506 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 270 | 629 | 818 | 659 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 246 | 717 | 433 | 234 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 373 | 843 | 421 | 254 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 941 010 | 4 723 640 | 5 453 360 | 6 275 860 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 162 520 | 5 960 740 | 6 812 670 | | | | |

# Красноярский край
## 6 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 8 327 | 4 207 | 2 887 | 1 157 | 18 276 | 6 192 | 3 066 | 2 133 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 9 336 | 4 422 | | | 23 512 | 6 456 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 6 245 | 4 588 | 3 395 | 3 390 | | 15 304 | 13 784 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 4 408 | 4 477 | 4 641 | 3 219 | 16 818 | | | 14 765 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 8 242 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 9 329 | 5 401 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 2 139 | 1 948 | 1 759 | 1 395 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 477 | 516 | 384 | 413 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 947 | 4 181 | 2 932 | 1 491 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 839 | 1 096 | 1 200 | 865 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 772 | 613 | 689 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 727 | 821 | 1 087 | 867 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 757 | 986 | 637 | 320 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 962 | 1 277 | 617 | 389 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 830 060 | 5 800 170 | 6 677 790 | 7 691 150 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 6 275 150 | 7 225 800 | 8 279 350 | | | | |

# Красноярский край
# 7 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы Показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 550 | 2 716 | 1 866 | 773 | 10 982 | 3 967 | 2 088 | 1 345 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 364 | 2 926 | | | 13 993 | 3 929 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 361 | 3 422 | 2 577 | 2 464 | | 10 895 | 9 306 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 375 | 3 432 | 3 514 | 2 458 | 10 849 | | | 10 055 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 883 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 616 | 4 054 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 689 | 1 566 | 1 412 | 1 120 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 375 | 375 | 293 | 328 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 089 | 3 252 | 2 327 | 1 171 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 438 | 870 | 955 | 694 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 381 | 479 | 536 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 335 | 660 | 861 | 691 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 325 | 763 | 459 | 249 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 443 | 885 | 443 | 268 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 132 580 | 4 954 890 | 5 715 930 | 6 578 840 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 401 620 | 6 232 160 | 7 126 850 | | | | |

# Красноярский край
# 8 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 023 | 2 469 | 1 686 | 697 | 10 000 | 3 602 | 1 898 | 1 210 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 772 | 2 643 | | | 12 708 | 3 558 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 853 | 3 045 | 2 278 | 2 167 | | 9 728 | 8 346 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 994 | 3 051 | 3 092 | 2 169 | 9 759 | | | 8 977 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 293 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 863 | 3 589 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 504 | 1 397 | 1 269 | 1 004 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 336 | 333 | 263 | 292 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 741 | 2 889 | 2 071 | 1 034 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 265 | 769 | 833 | 607 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 241 | 430 | 473 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 198 | 597 | 773 | 625 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 162 | 668 | 403 | 219 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 287 | 786 | 395 | 237 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 753 910 | 4 496 900 | 5 195 340 | 5 977 500 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 928 190 | 5 694 180 | 6 503 500 | | | | |

# Красноярский край
# 9 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 296 | 2 603 | 1 780 | 735 | 10 604 | 3 793 | 1 995 | 1 281 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 026 | 2 772 | | | 13 275 | 3 720 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 086 | 3 215 | 2 408 | 2 303 | | 10 265 | 8 790 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 158 | 3 218 | 3 273 | 2 293 | 10 317 | | | 9 464 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 594 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 214 | 3 793 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 586 | 1 468 | 1 331 | 1 054 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 354 | 354 | 277 | 308 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 892 | 3 047 | 2 180 | 1 091 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 337 | 811 | 882 | 642 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 302 | 451 | 500 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 260 | 625 | 811 | 654 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 234 | 709 | 429 | 232 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 363 | 838 | 420 | 253 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 903 350 | 4 678 030 | 5 401 470 | 6 215 870 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 115 370 | 5 907 110 | 6 750 490 | | | | |

# Красноярский край
# 10 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы Показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 906 | 2 424 | 1 649 | 677 | 9 970 | 3 524 | 1 848 | 1 184 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 557 | 2 554 | | | 12 259 | 3 430 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 681 | 2 907 | 2 157 | 2 062 | | 9 308 | 8 015 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 839 | 2 898 | 2 921 | 2 049 | 9 483 | | | 8 586 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 127 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 619 | 3 407 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 416 | 1 318 | 1 203 | 951 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 319 | 319 | 251 | 276 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 581 | 2 723 | 1 951 | 971 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 189 | 722 | 775 | 566 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 179 | 408 | 442 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 143 | 571 | 735 | 599 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 094 | 625 | 382 | 205 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 227 | 756 | 380 | 229 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 568 930 | 4 272 900 | 4 940 580 | 5 683 010 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 696 660 | 5 430 930 | 6 198 280 | | | | |

# Красноярский край
## 11 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 133 | 2 027 | 1 375 | 569 | 8 146 | 3 000 | 1 593 | 981 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 871 | 2 189 | | | 10 731 | 2 991 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 068 | 2 475 | 1 836 | 1 709 | | 7 941 | 6 853 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 432 | 2 482 | 2 472 | 1 742 | 7 948 | | | 7 323 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 330 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 682 | 2 888 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 223 | 1 145 | 1 053 | 831 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 276 | 266 | 217 | 239 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 218 | 2 342 | 1 689 | 831 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 009 | 619 | 657 | 482 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 026 | 356 | 378 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 987 | 502 | 640 | 526 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 914 | 526 | 314 | 173 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 045 | 622 | 316 | 188 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 214 680 | 3 843 990 | 4 452 770 | 5 119 200 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 253 360 | 4 926 920 | 5 613 980 | | | | |

# Красноярский край
## 12 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 585 | 1 758 | 1 185 | 489 | 7 018 | 2 576 | 1 385 | 834 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 251 | 1 892 | | | 9 261 | 2 587 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 581 | 2 116 | 1 556 | 1 434 | | 6 817 | 5 914 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 080 | 2 126 | 2 080 | 1 475 | 6 848 | | | 6 286 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 741 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 973 | 2 454 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 037 | 985 | 915 | 720 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 238 | 226 | 187 | 205 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 878 | 1 988 | 1 445 | 703 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 853 | 524 | 548 | 405 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 889 | 308 | 315 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 857 | 444 | 558 | 465 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 762 | 438 | 261 | 144 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 883 | 520 | 269 | 157 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 875 130 | 3 432 120 | 3 983 870 | 4 576 710 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 827 730 | 4 442 550 | 5 051 910 | | | | |

# Красноярский край
# 13 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 801 | 1 872 | 1 261 | 521 | 7 550 | 2 768 | 1 472 | 895 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 469 | 2 000 | | | 9 879 | 2 749 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 727 | 2 223 | 1 634 | 1 512 | | 7 178 | 6 229 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 175 | 2 225 | 2 187 | 1 546 | 7 253 | | | 6 621 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 946 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 180 | 2 575 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 100 | 1 032 | 958 | 753 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 250 | 240 | 198 | 215 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 987 | 2 102 | 1 519 | 740 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 894 | 552 | 575 | 423 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 933 | 323 | 336 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 897 | 461 | 582 | 482 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 805 | 462 | 277 | 152 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 944 | 558 | 286 | 168 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 956 940 | 3 532 310 | 4 098 530 | 4 710 050 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 931 160 | 4 560 830 | 5 189 830 | | | | |

# Приморский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 631 | 1 776 | 1 195 | 494 | 7 289 | 2 660 | 1 410 | 852 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 285 | 1 913 | | | 9 337 | 2 588 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 566 | 2 116 | 1 527 | 1 408 | | 6 644 | 5 717 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 036 | 2 101 | 2 038 | 1 447 | 6 647 | | | 6 052 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 712 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 920 | 2 423 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 010 | 959 | 894 | 703 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 231 | 220 | 188 | 201 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 832 | 1 952 | 1 415 | 679 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 836 | 513 | 535 | 393 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 866 | 301 | 306 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 837 | 441 | 545 | 460 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 751 | 427 | 254 | 141 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 880 | 510 | 266 | 156 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 803 420 | 3 345 050 | 3 884 680 | 4 461 870 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 737 690 | 4 340 020 | 4 932 850 | | | | |

# Ставропольский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 793 | 1 375 | 901 | 369 | 5 580 | 2 085 | 1 136 | 624 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 440 | 1 513 | | | 7 425 | 2 072 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 856 | 1 536 | 1 098 | 998 | | 5 038 | 4 542 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 485 | 1 524 | 1 423 | 1 031 | 5 232 | | | 4 753 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 793 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 854 | 1 765 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 733 | 713 | 678 | 527 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 172 | 158 | 134 | 147 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 334 | 1 430 | 1 046 | 488 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 596 | 367 | 367 | 270 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 668 | 232 | 217 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 625 | 334 | 410 | 350 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 519 | 296 | 174 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 636 | 363 | 189 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 308 150 | 2 745 950 | 3 203 660 | 3 675 140 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 118 580 | 3 636 480 | 4 117 650 | | | | |

# Хабаровский край
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 710 | 1 801 | 1 221 | 506 | 7 488 | 2 761 | 1 464 | 872 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 396 | 1 940 | | | 9 557 | 2 630 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 647 | 2 188 | 1 586 | 1 461 | | 6 925 | 5 970 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 109 | 2 177 | 2 117 | 1 500 | 6 921 | | | 6 341 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 832 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 090 | 2 503 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 049 | 994 | 922 | 722 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 240 | 228 | 193 | 209 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 916 | 2 030 | 1 470 | 709 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 876 | 536 | 560 | 413 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 895 | 311 | 319 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 868 | 454 | 566 | 476 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 776 | 444 | 264 | 147 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 916 | 531 | 273 | 162 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 884 500 | 3 443 220 | 3 996 330 | 4 590 920 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 839 150 | 4 455 370 | 5 066 580 | | | | |

# Хабаровский край
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 233 | 2 060 | 1 395 | 581 | 8 342 | 3 086 | 1 633 | 995 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 910 | 2 202 | | | 10 673 | 2 960 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 087 | 2 521 | 1 850 | 1 714 | | 7 937 | 6 809 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 443 | 2 506 | 2 480 | 1 749 | 7 882 | | | 7 267 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 352 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 706 | 2 914 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 215 | 1 140 | 1 048 | 823 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 275 | 264 | 221 | 240 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 223 | 2 349 | 1 693 | 826 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 024 | 624 | 665 | 487 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 017 | 353 | 375 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 986 | 509 | 643 | 533 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 929 | 531 | 314 | 175 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 066 | 623 | 315 | 189 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 205 360 | 3 831 720 | 4 438 190 | 5 101 630 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 240 690 | 4 911 900 | 5 595 850 | | | | |

# Хабаровский край
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 249 | 2 609 | 1 765 | 725 | 10 908 | 3 886 | 1 983 | 1 292 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 077 | 2 763 | | | 13 685 | 3 750 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 830 | 3 006 | 2 207 | 2 093 | | 9 541 | 8 210 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 893 | 2 960 | 2 976 | 2 083 | 9 821 | | | 8 767 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 330 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 790 | 3 451 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 426 | 1 321 | 1 210 | 950 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 321 | 323 | 286 | 279 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 606 | 2 768 | 1 970 | 972 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 204 | 730 | 780 | 569 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 189 | 412 | 445 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 156 | 581 | 744 | 610 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 096 | 623 | 384 | 205 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 280 | 782 | 394 | 239 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 545 570 | 4 244 180 | 4 907 640 | 5 644 640 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 666 910 | 5 396 830 | 6 158 420 | | | | |

# Амурская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 808 | 1 855 | 1 252 | 519 | 7 507 | 2 758 | 1 461 | 890 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 473 | 1 992 | | | 9 706 | 2 681 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 704 | 2 227 | 1 612 | 1 499 | | 7 026 | 6 063 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 140 | 2 205 | 2 145 | 1 522 | 7 062 | | | 6 433 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 882 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 140 | 2 567 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 066 | 1 008 | 936 | 732 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 243 | 231 | 195 | 210 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 944 | 2 063 | 1 491 | 722 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 889 | 541 | 572 | 416 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 909 | 315 | 325 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 874 | 458 | 571 | 478 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 809 | 459 | 273 | 152 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 935 | 541 | 279 | 164 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 914 560 | 3 479 600 | 4 037 700 | 4 638 720 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 876 750 | 4 498 110 | 5 116 110 | | | | |

# Амурская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 409 | 2 154 | 1 449 | 603 | 8 471 | 3 141 | 1 667 | 1 019 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 837 | 2 179 | | | 10 474 | 2 913 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 147 | 2 533 | 1 848 | 1 771 | | 7 938 | 6 790 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 449 | 2 504 | 2 458 | 1 737 | 7 905 | | | 7 218 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 358 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 733 | 3 032 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 220 | 1 136 | 1 045 | 822 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 274 | 264 | 220 | 238 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 228 | 2 345 | 1 690 | 827 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 023 | 620 | 664 | 482 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 016 | 353 | 375 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 980 | 506 | 640 | 528 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 989 | 554 | 330 | 182 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 087 | 635 | 321 | 192 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 199 840 | 3 825 010 | 4 430 540 | 5 092 770 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 233 750 | 4 904 000 | 5 586 670 | | | | |

# Архангельская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 374 | 1 656 | 1 106 | 456 | 6 614 | 2 489 | 1 347 | 777 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 912 | 1 758 | | | 8 593 | 2 411 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 412 | 1 994 | 1 455 | 1 347 | | 6 489 | 5 690 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 939 | 1 988 | 1 917 | 1 369 | 6 699 | | | 6 011 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 737 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 689 | 2 333 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 974 | 923 | 860 | 679 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 222 | 210 | 180 | 190 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 775 | 1 900 | 1 376 | 657 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 794 | 490 | 510 | 373 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 842 | 292 | 295 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 798 | 419 | 521 | 435 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 720 | 412 | 245 | 136 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 868 | 506 | 281 | 150 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 755 370 | 3 287 430 | 3 819 510 | 4 386 950 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 678 230 | 4 272 770 | 4 855 310 | | | | |

# Архангельская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 775 | 1 846 | 1 244 | 516 | 7 344 | 2 770 | 1 494 | 880 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 347 | 1 968 | | | 9 508 | 2 672 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 811 | 2 289 | 1 690 | 1 578 | | 7 396 | 6 439 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 237 | 2 287 | 2 246 | 1 594 | 7 549 | | | 6 848 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 198 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 267 | 2 701 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 125 | 1 057 | 974 | 772 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 254 | 242 | 203 | 218 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 056 | 2 190 | 1 579 | 764 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 928 | 570 | 605 | 440 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 954 | 331 | 346 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 905 | 468 | 591 | 486 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 851 | 488 | 289 | 160 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 002 | 587 | 319 | 175 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 052 300 | 3 647 020 | 4 228 520 | 4 859 750 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 049 890 | 4 695 380 | 5 345 310 | | | | |

# Астраханская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 855 | 1 409 | 929 | 381 | 5 791 | 2 170 | 1 181 | 646 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 466 | 1 540 | | | 7 381 | 2 081 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 949 | 1 617 | 1 164 | 1 071 | | 5 293 | 4 753 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 570 | 1 607 | 1 512 | 1 093 | 5 496 | | | 4 977 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 948 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 034 | 1 884 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 776 | 749 | 710 | 553 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 181 | 168 | 146 | 155 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 417 | 1 511 | 1 102 | 517 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 636 | 390 | 392 | 289 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 698 | 242 | 231 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 657 | 350 | 431 | 367 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 558 | 317 | 189 | 105 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 687 | 392 | 204 | 118 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 384 300 | 2 838 190 | 3 308 600 | 3 796 470 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 213 930 | 3 744 910 | 4 243 380 | | | | |

# Белгородская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 789 | 1 374 | 902 | 370 | 5 620 | 2 111 | 1 153 | 623 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 274 | 1 448 | | | 7 064 | 1 967 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 822 | 1 536 | 1 096 | 998 | | 5 061 | 4 528 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 490 | 1 522 | 1 419 | 1 033 | 5 262 | | | 4 730 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 832 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 815 | 1 772 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 737 | 717 | 681 | 531 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 173 | 160 | 138 | 148 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 344 | 1 436 | 1 043 | 491 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 601 | 370 | 370 | 274 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 667 | 231 | 217 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 631 | 334 | 413 | 352 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 520 | 297 | 176 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 649 | 371 | 198 | 111 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 321 020 | 2 761 470 | 3 221 260 | 3 695 440 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 134 620 | 3 654 660 | 4 138 680 | | | | |

# Брянская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 705 | 1 336 | 874 | 358 | 5 450 | 2 052 | 1 120 | 605 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 212 | 1 411 | | | 6 925 | 1 920 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 777 | 1 498 | 1 076 | 971 | | 4 946 | 4 435 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 458 | 1 493 | 1 393 | 1 011 | 5 141 | | | 4 622 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 764 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 750 | 1 730 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 716 | 699 | 666 | 519 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 169 | 155 | 136 | 144 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 306 | 1 396 | 1 016 | 476 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 582 | 359 | 356 | 264 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 653 | 227 | 210 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 614 | 326 | 402 | 344 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 501 | 287 | 170 | 95 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 643 | 361 | 189 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 283 110 | 2 715 550 | 3 169 040 | 3 635 070 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 087 160 | 3 600 700 | 4 076 110 | | | | |

# Владимирская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 585 | 1 273 | 834 | 341 | 5 236 | 1 973 | 1 079 | 582 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 256 | 1 444 | | | 6 907 | 1 930 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 778 | 1 497 | 1 071 | 972 | | 4 951 | 4 346 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 457 | 1 500 | 1 387 | 1 010 | 5 127 | | | 4 539 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 861 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 757 | 1 730 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 732 | 709 | 677 | 524 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 172 | 158 | 138 | 148 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 317 | 1 415 | 1 032 | 485 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 591 | 367 | 364 | 271 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 665 | 231 | 215 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 628 | 336 | 412 | 354 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 506 | 290 | 170 | 96 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 627 | 360 | 204 | 106 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 302 710 | 2 739 310 | 3 196 080 | 3 666 350 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 111 720 | 3 628 640 | 4 108 520 | | | | |

# Волгоградская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 658 | 1 298 | 860 | 351 | 5 312 | 1 979 | 1 074 | 600 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 216 | 1 404 | | | 6 894 | 1 916 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 782 | 1 498 | 1 068 | 973 | | 4 913 | 4 400 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 455 | 1 495 | 1 389 | 1 007 | 5 108 | | | 4 599 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 784 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 793 | 1 718 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 722 | 701 | 670 | 519 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 169 | 156 | 134 | 144 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 307 | 1 401 | 1 023 | 477 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 584 | 360 | 357 | 264 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 657 | 228 | 212 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 616 | 328 | 403 | 345 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 501 | 286 | 169 | 94 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 625 | 357 | 188 | 107 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 281 770 | 2 713 950 | 3 167 230 | 3 633 000 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 085 500 | 3 598 830 | 4 073 960 | | | | |

# Вологодская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 099 | 1 524 | 1 006 | 415 | 6 152 | 2 324 | 1 264 | 703 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 628 | 1 626 | | | 7 767 | 2 190 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 145 | 1 779 | 1 291 | 1 188 | | 5 779 | 5 114 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 731 | 1 772 | 1 692 | 1 216 | 5 913 | | | 5 389 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 191 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 294 | 2 084 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 867 | 831 | 780 | 615 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 201 | 187 | 160 | 171 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 579 | 1 696 | 1 232 | 583 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 707 | 434 | 446 | 328 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 766 | 266 | 261 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 721 | 379 | 471 | 396 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 629 | 360 | 213 | 119 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 751 | 432 | 222 | 129 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 560 860 | 3 051 970 | 3 551 750 | 4 077 510 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 434 880 | 3 996 130 | 4 534 630 | | | | |

# Воронежская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 657 | 1 310 | 850 | 348 | 5 331 | 1 998 | 1 094 | 588 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 212 | 1 372 | | | 6 736 | 1 872 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 703 | 1 435 | 1 022 | 930 | | 4 776 | 4 293 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 396 | 1 423 | 1 321 | 964 | 4 968 | | | 4 471 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 596 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 639 | 1 660 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 692 | 675 | 645 | 502 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 164 | 150 | 129 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 259 | 1 345 | 982 | 458 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 560 | 346 | 340 | 253 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 635 | 220 | 201 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 598 | 319 | 391 | 336 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 487 | 276 | 163 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 594 | 341 | 179 | 102 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 230 850 | 2 652 280 | 3 097 090 | 3 551 920 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 021 770 | 3 526 360 | 3 989 930 | | | | |

# Ивановская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 716 | 1 343 | 880 | 360 | 5 467 | 2 062 | 1 126 | 612 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 171 | 1 443 | | | 6 792 | 1 922 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 795 | 1 508 | 1 085 | 986 | | 4 938 | 4 401 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 469 | 1 506 | 1 401 | 1 020 | 5 117 | | | 4 589 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 794 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 784 | 1 756 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 727 | 707 | 673 | 524 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 171 | 158 | 138 | 147 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 322 | 1 413 | 1 030 | 483 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 591 | 365 | 362 | 269 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 662 | 230 | 213 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 624 | 333 | 409 | 350 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 512 | 292 | 173 | 96 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 643 | 364 | 189 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 297 030 | 2 732 440 | 3 188 260 | 3 657 310 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 104 610 | 3 620 560 | 4 099 160 | | | | |

# Иркутская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 517 | 1 717 | 1 161 | 479 | 6 889 | 2 540 | 1 362 | 821 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 185 | 1 849 | | | 9 120 | 2 527 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 517 | 2 052 | 1 491 | 1 397 | | 6 698 | 5 818 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 008 | 2 067 | 2 000 | 1 422 | 6 818 | | | 6 171 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 741 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 865 | 2 408 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 004 | 953 | 885 | 696 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 229 | 217 | 183 | 199 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 819 | 1 928 | 1 393 | 677 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 828 | 510 | 531 | 391 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 866 | 301 | 305 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 827 | 429 | 540 | 451 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 751 | 429 | 254 | 141 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 860 | 509 | 284 | 152 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 814 280 | 3 358 220 | 3 899 660 | 4 479 190 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 751 310 | 4 355 510 | 4 950 830 | | | | |

# Иркутская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 606 | 1 773 | 1 187 | 490 | 6 998 | 2 588 | 1 389 | 833 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 252 | 1 895 | | | 9 175 | 2 555 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 565 | 2 076 | 1 507 | 1 413 | | 6 678 | 5 788 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 024 | 2 082 | 2 010 | 1 430 | 6 764 | | | 6 133 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 689 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 895 | 2 444 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 003 | 952 | 885 | 697 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 230 | 218 | 185 | 199 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 840 | 1 935 | 1 394 | 678 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 833 | 512 | 534 | 391 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 865 | 300 | 305 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 828 | 429 | 541 | 451 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 767 | 435 | 258 | 143 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 901 | 525 | 269 | 160 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 814 490 | 3 358 420 | 3 899 870 | 4 479 400 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 751 520 | 4 355 720 | 4 951 030 | | | | |

# Иркутская область
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 720 | 2 300 | 1 570 | 655 | 9 057 | 3 385 | 1 806 | 1 124 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 580 | 2 520 | | | 12 092 | 3 377 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 679 | 2 909 | 2 181 | 2 061 | | 9 292 | 7 953 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 878 | 2 936 | 2 955 | 2 076 | 9 176 | | | 8 564 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 995 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 545 | 3 466 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 442 | 1 343 | 1 218 | 964 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 320 | 312 | 254 | 280 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 634 | 2 772 | 1 983 | 990 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 220 | 742 | 806 | 586 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 189 | 412 | 453 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 138 | 571 | 740 | 599 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 127 | 648 | 383 | 212 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 249 | 741 | 375 | 224 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 672 690 | 4 397 690 | 5 081 950 | 5 845 780 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 825 660 | 5 577 070 | 6 367 100 | | | | |

# Иркутская область
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 246 | 2 556 | 1 740 | 728 | 9 895 | 3 704 | 1 978 | 1 237 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 935 | 2 698 | | | 12 868 | 3 610 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 061 | 3 160 | 2 363 | 2 283 | | 10 030 | 8 566 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 118 | 3 170 | 3 194 | 2 244 | 9 920 | | | 9 215 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 397 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 029 | 3 858 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 561 | 1 443 | 1 303 | 1 035 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 345 | 336 | 276 | 301 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 879 | 2 997 | 2 132 | 1 070 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 322 | 806 | 878 | 636 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 271 | 441 | 490 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 219 | 608 | 794 | 638 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 286 | 729 | 431 | 237 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 421 | 840 | 416 | 256 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 888 440 | 4 658 970 | 5 379 140 | 6 189 320 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 095 720 | 5 884 140 | 6 723 130 | | | | |

# Иркутская область
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 431 | 2 654 | 1 803 | 753 | 10 351 | 3 862 | 2 046 | 1 287 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 094 | 2 769 | | | 13 387 | 3 749 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 154 | 3 209 | 2 391 | 2 317 | | 10 238 | 8 791 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 152 | 3 204 | 3 227 | 2 264 | 10 260 | | | 9 435 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 528 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 126 | 3 917 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 570 | 1 447 | 1 308 | 1 040 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 348 | 340 | 282 | 303 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 923 | 3 022 | 2 143 | 1 076 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 331 | 813 | 880 | 638 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 278 | 443 | 493 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 228 | 611 | 801 | 643 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 306 | 736 | 438 | 239 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 487 | 878 | 431 | 270 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 888 700 | 4 659 250 | 5 379 440 | 6 189 640 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 096 000 | 5 884 440 | 6 723 450 | | | | |

# Иркутская область
# 6 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 583 | 2 728 | 1 875 | 782 | 11 038 | 4 126 | 2 144 | 1 378 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 647 | 3 025 | | | 14 711 | 4 105 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 407 | 3 442 | 2 587 | 2 440 | | 11 068 | 9 502 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 380 | 3 448 | 3 523 | 2 460 | 11 030 | | | 10 271 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 886 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 591 | 4 043 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 690 | 1 563 | 1 408 | 1 116 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 373 | 370 | 297 | 327 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 093 | 3 255 | 2 320 | 1 168 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 444 | 874 | 957 | 694 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 378 | 478 | 536 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 325 | 655 | 858 | 688 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 316 | 760 | 454 | 248 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 475 | 887 | 447 | 270 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 136 070 | 4 958 750 | 5 720 070 | 6 583 340 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 405 550 | 6 236 370 | 7 131 460 | | | | |

# Калининградская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 308 | 1 634 | 1 083 | 443 | 6 735 | 2 447 | 1 304 | 757 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 091 | 1 771 | | | 8 963 | 2 467 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 206 | 1 752 | 1 240 | 1 140 | | 5 659 | 5 085 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 673 | 1 721 | 1 619 | 1 162 | 5 966 | | | 5 325 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 200 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 188 | 2 015 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 821 | 787 | 743 | 581 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 193 | 183 | 164 | 166 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 505 | 1 616 | 1 165 | 552 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 676 | 418 | 421 | 311 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 735 | 255 | 246 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 703 | 368 | 457 | 388 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 605 | 342 | 206 | 113 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 768 | 434 | 218 | 131 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 462 250 | 2 932 460 | 3 415 750 | 3 920 230 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 311 350 | 3 855 600 | 4 371 630 | | | | |

# Калужская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 597 | 1 292 | 853 | 349 | 5 347 | 2 006 | 1 101 | 594 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 231 | 1 445 | | | 7 025 | 1 964 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 819 | 1 518 | 1 095 | 996 | | 5 044 | 4 490 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 482 | 1 516 | 1 419 | 1 031 | 5 240 | | | 4 691 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 867 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 805 | 1 767 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 736 | 717 | 680 | 529 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 173 | 160 | 137 | 148 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 338 | 1 434 | 1 043 | 491 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 600 | 371 | 370 | 274 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 670 | 232 | 217 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 629 | 332 | 410 | 349 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 525 | 300 | 177 | 99 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 633 | 366 | 205 | 108 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 326 260 | 2 767 770 | 3 228 410 | 3 703 680 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 141 130 | 3 662 050 | 4 147 230 | | | | |

# Камчатский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 846 | 2 859 | 1 950 | 814 | 11 557 | 4 226 | 2 190 | 1 422 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 648 | 3 058 | | | 15 035 | 4 178 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 419 | 3 488 | 2 603 | 2 461 | | 10 954 | 9 458 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 395 | 3 465 | 3 531 | 2 470 | 11 033 | | | 10 183 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 935 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 693 | 4 100 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 692 | 1 562 | 1 412 | 1 116 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 374 | 368 | 305 | 327 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 097 | 3 276 | 2 330 | 1 163 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 440 | 872 | 956 | 692 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 380 | 479 | 536 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 324 | 664 | 860 | 694 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 336 | 765 | 455 | 251 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 502 | 886 | 440 | 270 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 101 000 | 4 916 510 | 5 672 180 | 6 528 160 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 361 880 | 6 186 870 | 7 074 220 | | | | |

# Кемеровская область - Кузбасс

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 386 | 1 657 | 1 110 | 459 | 6 694 | 2 472 | 1 328 | 781 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 999 | 1 759 | | | 8 856 | 2 428 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 367 | 1 923 | 1 403 | 1 302 | | 6 216 | 5 409 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 888 | 1 940 | 1 870 | 1 329 | 6 284 | | | 5 723 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 426 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 611 | 2 244 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 940 | 901 | 841 | 654 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 216 | 204 | 173 | 188 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 710 | 1 805 | 1 319 | 636 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 770 | 476 | 491 | 365 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 817 | 283 | 284 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 790 | 408 | 515 | 433 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 693 | 396 | 234 | 131 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 811 | 471 | 242 | 143 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 695 700 | 3 214 930 | 3 736 880 | 4 291 270 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 603 260 | 4 187 370 | 4 756 110 | | | | |

# Кировская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 780 | 1 368 | 904 | 371 | 5 470 | 2 048 | 1 114 | 623 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 318 | 1 469 | | | 7 098 | 1 971 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 847 | 1 532 | 1 090 | 995 | | 5 013 | 4 392 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 481 | 1 521 | 1 409 | 1 018 | 5 199 | | | 4 583 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 939 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 833 | 1 776 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 735 | 710 | 677 | 527 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 171 | 159 | 140 | 147 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 336 | 1 430 | 1 035 | 485 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 591 | 369 | 365 | 271 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 667 | 231 | 217 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 624 | 331 | 408 | 349 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 524 | 297 | 177 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 657 | 381 | 213 | 113 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 305 900 | 2 743 120 | 3 200 390 | 3 671 290 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 115 660 | 3 633 090 | 4 113 650 | | | | |

# Костромская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 724 | 1 343 | 881 | 362 | 5 354 | 2 012 | 1 093 | 613 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 201 | 1 419 | | | 6 886 | 1 895 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 770 | 1 493 | 1 073 | 976 | | 4 857 | 4 263 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 457 | 1 487 | 1 385 | 1 010 | 4 956 | | | 4 449 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 755 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 755 | 1 735 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 724 | 705 | 671 | 523 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 170 | 157 | 136 | 145 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 314 | 1 406 | 1 020 | 481 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 588 | 362 | 361 | 267 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 659 | 229 | 212 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 618 | 328 | 405 | 346 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 505 | 289 | 171 | 96 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 620 | 356 | 186 | 106 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 296 380 | 2 731 640 | 3 187 350 | 3 656 250 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 103 790 | 3 619 630 | 4 098 070 | | | | |

# Курганская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 780 | 1 368 | 903 | 370 | 5 657 | 2 098 | 1 136 | 634 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 479 | 1 503 | | | 7 496 | 2 053 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 944 | 1 613 | 1 150 | 1 050 | | 5 266 | 4 577 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 559 | 1 597 | 1 495 | 1 079 | 5 441 | | | 4 784 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 056 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 982 | 1 851 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 771 | 747 | 709 | 557 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 183 | 169 | 146 | 158 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 395 | 1 493 | 1 088 | 516 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 627 | 391 | 388 | 291 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 695 | 241 | 228 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 667 | 351 | 435 | 373 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 550 | 313 | 186 | 104 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 687 | 394 | 223 | 117 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 377 240 | 2 828 950 | 3 297 650 | 3 783 310 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 204 280 | 3 733 490 | 4 229 630 | | | | |

# Курская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 939 | 1 453 | 947 | 389 | 5 892 | 2 217 | 1 206 | 664 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 588 | 1 583 | | | 7 788 | 2 150 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 074 | 1 700 | 1 239 | 1 135 | | 5 587 | 4 955 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 668 | 1 699 | 1 619 | 1 167 | 5 765 | | | 5 201 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 130 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 155 | 1 991 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 824 | 792 | 744 | 583 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 191 | 178 | 151 | 164 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 503 | 1 600 | 1 159 | 553 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 675 | 415 | 422 | 311 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 733 | 254 | 245 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 690 | 362 | 451 | 380 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 600 | 343 | 201 | 113 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 736 | 422 | 223 | 127 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 490 020 | 2 966 150 | 3 454 100 | 3 964 610 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 346 170 | 3 895 240 | 4 417 630 | | | | |

# Ленинградская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 032 | 1 495 | 987 | 406 | 5 999 | 2 252 | 1 221 | 689 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 490 | 1 588 | | | 7 599 | 2 123 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 054 | 1 722 | 1 244 | 1 147 | | 5 581 | 4 903 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 672 | 1 705 | 1 622 | 1 170 | 5 666 | | | 5 166 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 089 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 177 | 2 004 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 838 | 803 | 755 | 593 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 195 | 182 | 152 | 167 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 520 | 1 641 | 1 192 | 569 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 683 | 422 | 432 | 317 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 751 | 260 | 253 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 708 | 376 | 463 | 392 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 608 | 348 | 207 | 115 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 710 | 414 | 214 | 123 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 517 100 | 2 998 880 | 3 491 270 | 4 007 520 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 379 980 | 3 933 630 | 4 462 110 | | | | |

# Липецкая область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 694 | 1 328 | 870 | 356 | 5 410 | 2 030 | 1 108 | 603 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 229 | 1 412 | | | 6 912 | 1 914 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 786 | 1 501 | 1 078 | 975 | | 4 937 | 4 436 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 463 | 1 496 | 1 397 | 1 014 | 5 124 | | | 4 622 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 752 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 749 | 1 739 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 718 | 700 | 667 | 519 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 169 | 156 | 135 | 145 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 301 | 1 398 | 1 019 | 478 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 584 | 360 | 356 | 265 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 656 | 227 | 211 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 618 | 329 | 404 | 346 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 502 | 288 | 170 | 95 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 621 | 352 | 185 | 105 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 286 480 | 2 719 660 | 3 173 720 | 3 640 500 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 091 400 | 3 605 540 | 4 081 740 | | | | |

# Магаданская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 834 | 2 858 | 1 941 | 808 | 11 291 | 4 163 | 2 168 | 1 394 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 430 | 2 934 | | | 14 497 | 4 009 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 392 | 3 432 | 2 540 | 2 441 | | 10 630 | 9 152 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 304 | 3 378 | 3 426 | 2 385 | 10 716 | | | 9 812 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 848 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 489 | 4 090 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 643 | 1 512 | 1 368 | 1 083 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 362 | 360 | 298 | 317 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 018 | 3 168 | 2 254 | 1 124 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 392 | 845 | 924 | 668 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 332 | 462 | 516 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 288 | 645 | 835 | 675 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 355 | 764 | 458 | 248 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 499 | 891 | 444 | 272 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 997 600 | 4 791 150 | 5 529 500 | 6 363 120 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 232 310 | 6 039 460 | 6 903 200 | | | | |

# Магаданская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 6 841 | 3 416 | 2 277 | 942 | 13 631 | 5 002 | 2 530 | 1 657 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 7 258 | 3 333 | | | 16 675 | 4 577 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 933 | 3 698 | 2 690 | 2 650 | | 11 397 | 9 842 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 487 | 3 564 | 3 608 | 2 491 | 11 809 | | | 10 436 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 402 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 7 030 | 4 466 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 685 | 1 538 | 1 396 | 1 108 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 373 | 381 | 306 | 325 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 138 | 3 265 | 2 302 | 1 151 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 438 | 867 | 940 | 677 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 373 | 476 | 528 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 336 | 662 | 860 | 696 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 493 | 819 | 504 | 264 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 675 | 1 003 | 483 | 308 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 015 860 | 4 813 180 | 5 554 510 | 6 391 980 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 255 060 | 6 065 280 | 6 933 080 | | | | |

# Московская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 311 | 1 622 | 1 087 | 450 | 6 491 | 2 470 | 1 343 | 760 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 808 | 1 746 | | | 8 360 | 2 344 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 388 | 1 949 | 1 442 | 1 335 | | 6 335 | 5 531 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 926 | 1 954 | 1 911 | 1 361 | 6 366 | | | 5 881 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 466 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 652 | 2 307 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 963 | 920 | 853 | 667 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 220 | 208 | 173 | 190 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 756 | 1 865 | 1 347 | 652 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 799 | 488 | 512 | 375 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 836 | 290 | 293 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 791 | 403 | 513 | 429 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 712 | 411 | 242 | 135 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 828 | 480 | 246 | 143 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 775 080 | 3 311 430 | 3 846 890 | 4 418 700 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 703 040 | 4 301 070 | 4 888 230 | | | | |

# Мурманская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 523 | 2 213 | 1 499 | 625 | 8 685 | 3 280 | 1 755 | 1 069 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 257 | 2 397 | | | 11 585 | 3 239 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 521 | 2 786 | 2 098 | 1 979 | | 8 899 | 7 665 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 756 | 2 798 | 2 815 | 1 987 | 8 838 | | | 8 230 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 829 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 299 | 3 343 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 385 | 1 287 | 1 169 | 930 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 309 | 298 | 242 | 268 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 536 | 2 685 | 1 920 | 951 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 162 | 709 | 771 | 558 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 148 | 398 | 435 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 091 | 550 | 710 | 574 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 078 | 621 | 366 | 203 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 229 | 718 | 363 | 217 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 565 860 | 4 268 900 | 4 935 830 | 5 677 300 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 692 640 | 5 426 190 | 6 192 610 | | | | |

# Нижегородская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 743 | 1 348 | 891 | 365 | 5 421 | 2 026 | 1 106 | 617 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 263 | 1 455 | | | 6 993 | 1 947 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 853 | 1 547 | 1 106 | 1 010 | | 5 094 | 4 464 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 506 | 1 546 | 1 440 | 1 044 | 5 270 | | | 4 668 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 949 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 846 | 1 797 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 750 | 730 | 691 | 536 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 177 | 164 | 142 | 152 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 364 | 1 463 | 1 067 | 505 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 611 | 378 | 379 | 280 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 682 | 237 | 223 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 646 | 341 | 422 | 360 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 527 | 302 | 180 | 99 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 645 | 375 | 212 | 110 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 344 560 | 2 789 980 | 3 253 710 | 3 732 960 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 164 090 | 3 688 190 | 4 177 560 | | | | |

# Новгородская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 752 | 1 358 | 897 | 368 | 5 649 | 2 120 | 1 158 | 625 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 312 | 1 488 | | | 7 181 | 2 004 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 892 | 1 580 | 1 143 | 1 036 | | 5 149 | 4 565 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 539 | 1 574 | 1 481 | 1 070 | 5 285 | | | 4 769 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 887 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 904 | 1 836 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 763 | 735 | 698 | 546 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 178 | 164 | 141 | 152 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 378 | 1 484 | 1 081 | 509 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 612 | 380 | 381 | 282 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 690 | 239 | 226 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 645 | 341 | 422 | 358 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 534 | 306 | 183 | 101 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 666 | 379 | 195 | 113 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 360 830 | 2 809 670 | 3 276 100 | 3 758 830 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 184 440 | 3 711 320 | 4 204 370 | | | | |

# Новосибирская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 202 | 1 564 | 1 049 | 432 | 6 273 | 2 311 | 1 236 | 741 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 807 | 1 669 | | | 8 447 | 2 316 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 246 | 1 840 | 1 334 | 1 233 | | 5 993 | 5 209 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 803 | 1 853 | 1 778 | 1 267 | 6 135 | | | 5 501 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 410 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 419 | 2 137 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 902 | 867 | 812 | 632 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 209 | 197 | 168 | 181 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 630 | 1 728 | 1 262 | 608 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 733 | 454 | 466 | 348 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 789 | 274 | 270 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 761 | 397 | 495 | 419 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 660 | 377 | 222 | 124 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 779 | 456 | 256 | 136 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 623 830 | 3 127 850 | 3 637 810 | 4 176 720 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 513 250 | 4 085 000 | 4 637 390 | | | | |

# Новосибирская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 382 | 1 670 | 1 110 | 458 | 6 646 | 2 448 | 1 297 | 786 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 931 | 1 753 | | | 8 744 | 2 410 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 310 | 1 870 | 1 354 | 1 258 | | 6 070 | 5 305 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 823 | 1 874 | 1 796 | 1 278 | 6 205 | | | 5 594 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 363 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 478 | 2 187 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 906 | 869 | 815 | 633 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 210 | 199 | 172 | 182 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 639 | 1 737 | 1 263 | 611 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 737 | 456 | 468 | 348 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 793 | 275 | 271 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 766 | 399 | 498 | 421 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 673 | 382 | 228 | 126 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 811 | 466 | 239 | 141 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 623 930 | 3 127 960 | 3 637 930 | 4 176 840 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 513 360 | 4 085 120 | 4 637 510 | | | | |

# Новосибирская область
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 410 | 1 686 | 1 120 | 462 | 6 729 | 2 477 | 1 308 | 796 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 956 | 1 767 | | | 8 839 | 2 434 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 323 | 1 877 | 1 359 | 1 263 | | 6 106 | 5 340 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 828 | 1 879 | 1 801 | 1 281 | 6 264 | | | 5 628 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 390 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 494 | 2 194 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 907 | 870 | 816 | 634 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 211 | 199 | 173 | 182 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 651 | 1 743 | 1 266 | 612 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 738 | 458 | 468 | 349 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 795 | 276 | 272 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 767 | 400 | 499 | 422 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 674 | 382 | 229 | 126 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 821 | 474 | 244 | 144 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 623 970 | 3 127 990 | 3 637 960 | 4 176 880 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 513 400 | 4 085 150 | 4 637 550 | | | | |

# Новосибирская область
# 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 413 | 1 687 | 1 121 | 463 | 6 735 | 2 480 | 1 309 | 796 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 956 | 1 767 | | | 8 840 | 2 434 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 323 | 1 878 | 1 359 | 1 263 | | 6 111 | 5 344 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 828 | 1 879 | 1 801 | 1 281 | 6 270 | | | 5 632 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 392 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 494 | 2 194 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 907 | 870 | 816 | 634 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 211 | 199 | 173 | 182 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 651 | 1 743 | 1 266 | 612 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 738 | 458 | 468 | 349 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 795 | 276 | 272 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 767 | 400 | 499 | 422 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 675 | 382 | 229 | 126 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 822 | 475 | 244 | 145 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 624 020 | 3 128 040 | 3 638 020 | 4 176 930 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 513 450 | 4 085 200 | 4 637 600 | | | | |

# Омская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 977 | 1 461 | 972 | 401 | 5 890 | 2 159 | 1 162 | 682 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 614 | 1 576 | | | 7 885 | 2 143 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 058 | 1 703 | 1 229 | 1 122 | | 5 462 | 4 679 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 671 | 1 715 | 1 633 | 1 164 | 5 486 | | | 4 916 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 108 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 142 | 1 957 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 828 | 801 | 757 | 586 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 193 | 180 | 156 | 167 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 498 | 1 590 | 1 157 | 555 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 670 | 415 | 421 | 315 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 736 | 255 | 246 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 707 | 372 | 459 | 392 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 587 | 337 | 199 | 111 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 713 | 412 | 214 | 124 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 480 290 | 2 954 060 | 3 440 170 | 3 948 290 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 333 630 | 3 880 790 | 4 400 650 | | | | |

# Оренбургская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 887 | 1 414 | 929 | 381 | 5 630 | 2 099 | 1 144 | 639 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 392 | 1 506 | | | 7 227 | 2 023 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 919 | 1 588 | 1 136 | 1 041 | | 5 179 | 4 568 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 543 | 1 584 | 1 475 | 1 068 | 5 298 | | | 4 782 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 905 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 959 | 1 853 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 763 | 731 | 694 | 543 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 179 | 166 | 143 | 154 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 385 | 1 488 | 1 082 | 511 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 623 | 383 | 383 | 284 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 691 | 240 | 227 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 650 | 345 | 425 | 363 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 555 | 314 | 185 | 103 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 664 | 378 | 197 | 113 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 360 710 | 2 809 470 | 3 275 830 | 3 758 490 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 184 230 | 3 711 050 | 4 204 020 | | | | |

# Орловская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 652 | 1 303 | 858 | 351 | 5 236 | 1 964 | 1 066 | 595 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 163 | 1 383 | | | 6 783 | 1 881 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 719 | 1 446 | 1 037 | 934 | | 4 777 | 4 297 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 421 | 1 443 | 1 339 | 973 | 4 966 | | | 4 470 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 664 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 651 | 1 668 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 692 | 676 | 647 | 501 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 164 | 150 | 131 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 257 | 1 353 | 988 | 461 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 560 | 346 | 341 | 253 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 639 | 222 | 204 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 595 | 318 | 391 | 335 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 479 | 274 | 162 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 597 | 339 | 177 | 101 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 232 860 | 2 654 690 | 3 099 800 | 3 555 040 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 024 250 | 3 529 170 | 3 993 170 | | | | |

# Пензенская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 635 | 1 297 | 846 | 347 | 5 305 | 1 986 | 1 084 | 586 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 114 | 1 393 | | | 6 564 | 1 853 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 731 | 1 454 | 1 034 | 940 | | 4 778 | 4 209 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 414 | 1 456 | 1 338 | 976 | 4 929 | | | 4 386 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 730 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 689 | 1 689 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 702 | 682 | 652 | 507 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 166 | 152 | 136 | 141 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 276 | 1 366 | 994 | 465 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 567 | 351 | 345 | 256 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 644 | 223 | 205 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 604 | 322 | 395 | 339 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 485 | 277 | 165 | 92 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 623 | 354 | 194 | 108 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 245 400 | 2 669 850 | 3 117 040 | 3 574 950 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 039 920 | 3 546 980 | 4 013 800 | | | | |

# Пермский край

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 791 | 1 375 | 906 | 372 | 5 552 | 2 068 | 1 120 | 638 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 508 | 1 547 | | | 7 596 | 2 102 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 967 | 1 634 | 1 173 | 1 065 | | 5 326 | 4 636 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 584 | 1 626 | 1 530 | 1 105 | 5 463 | | | 4 858 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 072 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 029 | 1 870 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 786 | 757 | 716 | 566 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 186 | 172 | 149 | 159 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 434 | 1 531 | 1 124 | 528 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 640 | 398 | 397 | 297 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 708 | 246 | 234 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 673 | 354 | 440 | 374 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 555 | 318 | 188 | 105 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 675 | 393 | 227 | 117 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 410 600 | 2 869 360 | 3 343 620 | 3 836 450 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 246 040 | 3 780 990 | 4 284 710 | | | | |

# Псковская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 696 | 1 335 | 873 | 357 | 5 510 | 2 067 | 1 130 | 605 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 256 | 1 459 | | | 7 027 | 1 960 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 819 | 1 518 | 1 094 | 994 | | 4 981 | 4 427 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 479 | 1 513 | 1 412 | 1 021 | 5 128 | | | 4 621 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 789 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 792 | 1 765 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 733 | 710 | 676 | 530 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 172 | 158 | 136 | 146 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 327 | 1 427 | 1 041 | 489 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 589 | 365 | 364 | 269 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 668 | 232 | 216 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 626 | 332 | 409 | 349 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 518 | 295 | 175 | 97 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 638 | 364 | 189 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 307 520 | 2 745 120 | 3 202 680 | 3 673 970 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 117 720 | 3 635 460 | 4 116 420 | | | | |

# Ростовская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 655 | 1 308 | 859 | 352 | 5 439 | 2 039 | 1 110 | 604 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 325 | 1 453 | | | 7 099 | 1 989 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 823 | 1 532 | 1 096 | 1 003 | | 5 037 | 4 532 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 487 | 1 524 | 1 425 | 1 032 | 5 226 | | | 4 744 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 790 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 852 | 1 763 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 741 | 722 | 683 | 532 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 172 | 158 | 135 | 147 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 342 | 1 433 | 1 046 | 487 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 600 | 369 | 369 | 272 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 669 | 232 | 218 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 625 | 332 | 409 | 349 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 516 | 296 | 174 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 628 | 360 | 187 | 107 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 318 740 | 2 758 760 | 3 218 230 | 3 691 980 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 131 830 | 3 651 540 | 4 135 100 | | | | |

# Рязанская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 608 | 1 276 | 840 | 343 | 5 200 | 1 947 | 1 069 | 577 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 112 | 1 358 | | | 6 565 | 1 817 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 707 | 1 439 | 1 028 | 932 | | 4 748 | 4 254 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 401 | 1 431 | 1 326 | 966 | 4 922 | | | 4 433 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 654 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 650 | 1 667 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 696 | 680 | 649 | 505 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 164 | 151 | 132 | 140 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 253 | 1 352 | 986 | 461 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 557 | 347 | 343 | 255 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 638 | 221 | 203 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 600 | 319 | 392 | 336 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 486 | 277 | 164 | 91 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 593 | 339 | 179 | 101 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 242 990 | 2 666 980 | 3 113 810 | 3 571 240 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 036 960 | 3 543 640 | 4 009 960 | | | | |

# Самарская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 725 | 1 325 | 887 | 364 | 5 452 | 2 035 | 1 104 | 620 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 384 | 1 460 | | | 7 068 | 1 973 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 857 | 1 553 | 1 110 | 1 004 | | 5 086 | 4 479 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 509 | 1 546 | 1 448 | 1 042 | 5 249 | | | 4 695 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 924 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 899 | 1 773 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 746 | 718 | 683 | 534 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 176 | 163 | 143 | 152 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 358 | 1 459 | 1 062 | 500 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 608 | 376 | 374 | 279 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 680 | 236 | 222 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 642 | 341 | 420 | 359 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 519 | 298 | 177 | 98 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 638 | 368 | 206 | 110 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 334 780 | 2 778 080 | 3 240 140 | 3 717 240 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 151 790 | 3 674 170 | 4 161 260 | | | | |

# Саратовская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 618 | 1 285 | 840 | 344 | 5 326 | 1 996 | 1 085 | 587 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 268 | 1 417 | | | 6 886 | 1 919 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 752 | 1 467 | 1 041 | 945 | | 4 846 | 4 277 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 426 | 1 464 | 1 352 | 982 | 5 046 | | | 4 463 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 815 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 720 | 1 679 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 703 | 681 | 651 | 507 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 168 | 153 | 136 | 145 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 278 | 1 376 | 1 000 | 472 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 574 | 356 | 349 | 262 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 651 | 226 | 208 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 615 | 328 | 402 | 346 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 489 | 280 | 164 | 93 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 602 | 350 | 203 | 104 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 256 670 | 2 683 480 | 3 132 530 | 3 592 830 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 054 010 | 3 562 980 | 4 032 340 | | | | |

# Сахалинская область
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 030 | 2 440 | 1 668 | 696 | 9 887 | 3 662 | 1 924 | 1 204 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 705 | 2 574 | | | 12 553 | 3 489 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 784 | 3 048 | 2 238 | 2 111 | | 9 557 | 8 186 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 953 | 3 022 | 3 040 | 2 134 | 9 449 | | | 8 787 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 188 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 753 | 3 577 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 477 | 1 369 | 1 247 | 983 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 328 | 320 | 263 | 287 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 712 | 2 851 | 2 041 | 1 011 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 254 | 758 | 825 | 598 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 209 | 419 | 462 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 168 | 591 | 761 | 619 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 166 | 663 | 395 | 218 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 297 | 768 | 381 | 233 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 698 240 | 4 428 640 | 5 117 180 | 5 886 530 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 857 650 | 5 613 450 | 6 409 280 | | | | |

# Сахалинская область
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 162 | 2 504 | 1 709 | 713 | 10 067 | 3 725 | 1 960 | 1 227 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 738 | 2 579 | | | 12 729 | 3 519 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 846 | 3 068 | 2 264 | 2 156 | | 9 606 | 8 227 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 974 | 3 037 | 3 050 | 2 139 | 9 543 | | | 8 813 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 247 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 795 | 3 638 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 483 | 1 371 | 1 247 | 985 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 329 | 321 | 272 | 288 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 731 | 2 861 | 2 047 | 1 013 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 257 | 761 | 826 | 599 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 212 | 421 | 465 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 171 | 593 | 763 | 621 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 190 | 674 | 402 | 221 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 344 | 789 | 396 | 241 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 698 330 | 4 428 730 | 5 117 270 | 5 886 620 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 857 730 | 5 613 540 | 6 409 370 | | | | |

# Сахалинская область
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 680 | 2 752 | 1 893 | 790 | 11 146 | 4 128 | 2 161 | 1 367 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 314 | 2 852 | | | 14 026 | 3 892 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 299 | 3 407 | 2 527 | 2 411 | | 10 665 | 9 115 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 304 | 3 370 | 3 419 | 2 389 | 10 580 | | | 9 795 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 800 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 461 | 4 038 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 644 | 1 517 | 1 372 | 1 086 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 364 | 358 | 302 | 319 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 039 | 3 179 | 2 266 | 1 130 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 404 | 848 | 929 | 671 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 333 | 463 | 519 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 290 | 648 | 839 | 678 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 328 | 754 | 451 | 247 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 489 | 882 | 446 | 270 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 012 360 | 4 808 990 | 5 549 770 | 6 386 540 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 250 760 | 6 060 410 | 6 927 470 | | | | |

# Сахалинская область
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 978 | 2 907 | 1 989 | 832 | 11 589 | 4 285 | 2 251 | 1 431 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 538 | 2 966 | | | 14 534 | 4 009 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 604 | 3 613 | 2 699 | 2 610 | | 11 230 | 9 445 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 531 | 3 590 | 3 664 | 2 560 | 11 014 | | | 10 186 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 156 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 6 898 | 4 344 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 766 | 1 626 | 1 463 | 1 162 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 390 | 385 | 317 | 341 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 270 | 3 414 | 2 425 | 1 216 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 507 | 916 | 1 007 | 728 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 424 | 494 | 559 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 374 | 686 | 895 | 718 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 450 | 824 | 490 | 269 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 630 | 969 | 482 | 297 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 265 550 | 5 115 650 | 5 898 600 | 6 789 790 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 567 720 | 6 420 840 | 7 345 400 | | | | |

# Сахалинская область
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 6 318 | 3 091 | 2 082 | 869 | 12 120 | 4 454 | 2 333 | 1 490 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 6 667 | 3 039 | | | 14 909 | 4 113 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 750 | 3 672 | 2 730 | 2 692 | | 11 408 | 9 600 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 578 | 3 628 | 3 691 | 2 579 | 11 353 | | | 10 307 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 346 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 7 039 | 4 489 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 778 | 1 630 | 1 466 | 1 169 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 391 | 387 | 330 | 339 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 343 | 3 440 | 2 427 | 1 219 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 510 | 919 | 1 009 | 724 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 430 | 496 | 559 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 374 | 682 | 895 | 715 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 531 | 854 | 508 | 278 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 794 | 1 054 | 515 | 328 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 265 920 | 5 116 030 | 5 898 990 | 6 790 180 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 568 100 | 6 421 220 | 7 345 790 | | | | |

# Свердловская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 894 | 1 411 | 942 | 387 | 5 870 | 2 187 | 1 191 | 655 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 589 | 1 562 | | | 7 692 | 2 112 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 059 | 1 704 | 1 227 | 1 126 | | 5 529 | 4 765 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 655 | 1 695 | 1 606 | 1 156 | 5 611 | | | 5 014 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 163 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 164 | 1 953 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 825 | 789 | 766 | 593 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 194 | 180 | 153 | 168 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 490 | 1 597 | 1 162 | 556 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 675 | 420 | 424 | 317 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 737 | 256 | 247 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 703 | 368 | 459 | 389 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 596 | 341 | 201 | 112 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 697 | 408 | 230 | 121 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 491 930 | 2 967 870 | 3 455 680 | 3 966 000 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 347 860 | 3 896 780 | 4 418 970 | | | | |

# Смоленская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 691 | 1 323 | 871 | 357 | 5 350 | 2 005 | 1 095 | 605 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 161 | 1 417 | | | 6 863 | 1 926 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 774 | 1 495 | 1 078 | 970 | | 4 934 | 4 429 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 460 | 1 496 | 1 396 | 1 014 | 5 122 | | | 4 617 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 771 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 755 | 1 727 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 718 | 700 | 666 | 519 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 169 | 156 | 135 | 144 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 303 | 1 395 | 1 019 | 477 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 584 | 359 | 357 | 265 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 655 | 227 | 210 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 616 | 326 | 403 | 344 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 498 | 286 | 169 | 94 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 626 | 355 | 187 | 106 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 285 720 | 2 718 710 | 3 172 640 | 3 639 240 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 090 430 | 3 604 420 | 4 080 440 | | | | |

# Тамбовская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 608 | 1 293 | 841 | 344 | 5 233 | 1 968 | 1 076 | 579 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 091 | 1 360 | | | 6 619 | 1 841 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 678 | 1 418 | 1 015 | 909 | | 4 684 | 4 220 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 383 | 1 413 | 1 305 | 951 | 4 876 | | | 4 382 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 622 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 602 | 1 637 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 676 | 663 | 635 | 494 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 161 | 147 | 129 | 137 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 224 | 1 318 | 963 | 448 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 547 | 338 | 331 | 247 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 625 | 217 | 196 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 588 | 316 | 385 | 332 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 467 | 267 | 158 | 88 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 587 | 331 | 174 | 98 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 202 570 | 2 618 020 | 3 058 110 | 3 506 850 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 2 986 360 | 3 486 090 | 3 943 230 | | | | |

# Тверская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 754 | 1 361 | 893 | 366 | 5 522 | 2 079 | 1 135 | 619 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 244 | 1 456 | | | 7 030 | 1 969 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 849 | 1 542 | 1 119 | 1 014 | | 5 098 | 4 528 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 511 | 1 545 | 1 452 | 1 047 | 5 290 | | | 4 732 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 920 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 851 | 1 789 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 748 | 726 | 688 | 539 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 175 | 162 | 138 | 150 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 354 | 1 452 | 1 056 | 497 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 606 | 374 | 375 | 278 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 676 | 235 | 220 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 636 | 337 | 416 | 354 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 528 | 303 | 179 | 100 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 651 | 375 | 211 | 111 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 345 020 | 2 790 550 | 3 254 360 | 3 733 720 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 164 680 | 3 688 860 | 4 178 350 | | | | |

# Томская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 370 | 1 652 | 1 109 | 458 | 6 687 | 2 471 | 1 326 | 778 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 913 | 1 750 | | | 8 595 | 2 384 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 346 | 1 938 | 1 417 | 1 308 | | 6 238 | 5 457 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 903 | 1 953 | 1 884 | 1 341 | 6 337 | | | 5 781 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 459 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 637 | 2 255 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 950 | 908 | 848 | 660 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 219 | 207 | 175 | 190 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 710 | 1 812 | 1 322 | 639 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 778 | 480 | 495 | 369 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 821 | 285 | 285 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 795 | 413 | 517 | 435 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 693 | 397 | 236 | 131 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 806 | 470 | 244 | 142 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 711 030 | 3 233 400 | 3 757 840 | 4 315 430 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 622 340 | 4 209 010 | 4 781 130 | | | | |

# Тульская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 759 | 1 344 | 891 | 366 | 5 494 | 2 065 | 1 130 | 616 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 310 | 1 439 | | | 7 198 | 1 975 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 872 | 1 542 | 1 114 | 1 016 | | 5 040 | 4 497 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 517 | 1 540 | 1 458 | 1 053 | 5 184 | | | 4 702 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 793 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 849 | 1 794 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 745 | 725 | 687 | 537 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 169 | 160 | 139 | 148 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 337 | 1 433 | 1 033 | 488 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 605 | 373 | 375 | 278 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 672 | 233 | 219 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 625 | 331 | 409 | 348 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 535 | 305 | 180 | 100 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 637 | 366 | 191 | 109 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 344 190 | 2 789 530 | 3 253 200 | 3 732 360 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 163 630 | 3 687 660 | 4 176 940 | | | | |

# Тюменская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 200 | 1 565 | 1 044 | 431 | 6 406 | 2 395 | 1 294 | 737 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 883 | 1 741 | | | 8 524 | 2 360 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 360 | 1 931 | 1 402 | 1 294 | | 6 225 | 5 368 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 872 | 1 914 | 1 846 | 1 321 | 6 318 | | | 5 673 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 561 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 594 | 2 240 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 936 | 894 | 834 | 658 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 216 | 204 | 173 | 188 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 695 | 1 806 | 1 306 | 633 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 772 | 478 | 491 | 365 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 816 | 283 | 283 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 779 | 403 | 508 | 426 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 689 | 395 | 233 | 130 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 833 | 482 | 272 | 145 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 700 610 | 3 220 560 | 3 743 080 | 4 298 200 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 609 030 | 4 193 730 | 4 763 250 | | | | |

# Ульяновская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 785 | 1 376 | 901 | 370 | 5 528 | 2 068 | 1 128 | 621 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 259 | 1 464 | | | 6 917 | 1 945 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 850 | 1 545 | 1 107 | 1 009 | | 5 052 | 4 445 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 501 | 1 542 | 1 434 | 1 039 | 5 175 | | | 4 654 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 846 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 875 | 1 799 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 746 | 720 | 684 | 534 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 175 | 162 | 142 | 149 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 355 | 1 454 | 1 057 | 497 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 607 | 374 | 373 | 276 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 677 | 235 | 221 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 635 | 337 | 415 | 354 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 531 | 302 | 179 | 99 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 644 | 369 | 195 | 111 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 330 500 | 2 772 900 | 3 234 250 | 3 710 440 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 146 440 | 3 668 090 | 4 154 210 | | | | |

# Челябинская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 731 | 1 344 | 888 | 363 | 5 537 | 2 053 | 1 111 | 624 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 300 | 1 466 | | | 7 312 | 2 019 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 918 | 1 595 | 1 144 | 1 038 | | 5 212 | 4 539 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 539 | 1 584 | 1 486 | 1 071 | 5 346 | | | 4 749 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 997 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 949 | 1 828 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 766 | 745 | 707 | 555 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 182 | 168 | 143 | 156 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 378 | 1 485 | 1 082 | 513 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 621 | 388 | 385 | 289 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 693 | 240 | 227 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 663 | 349 | 432 | 370 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 542 | 309 | 184 | 102 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 652 | 379 | 215 | 112 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 370 150 | 2 820 370 | 3 287 890 | 3 772 030 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 195 410 | 3 723 410 | 4 217 950 | | | | |

# Забайкальский край
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 578 | 1 755 | 1 175 | 484 | 6 981 | 2 566 | 1 372 | 825 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 221 | 1 898 | | | 9 327 | 2 578 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 515 | 2 052 | 1 490 | 1 380 | | 6 572 | 5 731 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 999 | 2 059 | 1 991 | 1 411 | 6 682 | | | 6 056 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 645 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 842 | 2 395 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 980 | 934 | 870 | 683 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 226 | 214 | 179 | 196 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 780 | 1 892 | 1 366 | 666 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 809 | 496 | 515 | 380 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 852 | 296 | 298 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 818 | 424 | 531 | 445 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 732 | 417 | 248 | 137 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 868 | 503 | 259 | 152 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 766 760 | 3 300 640 | 3 834 140 | 4 403 440 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 691 790 | 4 287 810 | 4 872 300 | | | | |

# Забайкальский край
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 094 | 2 007 | 1 357 | 562 | 8 019 | 2 965 | 1 576 | 971 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 931 | 2 223 | | | 10 829 | 3 028 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 087 | 2 497 | 1 846 | 1 706 | | 7 934 | 6 857 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 447 | 2 507 | 2 489 | 1 750 | 7 968 | | | 7 322 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 345 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 703 | 2 899 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 206 | 1 135 | 1 042 | 820 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 273 | 262 | 220 | 238 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 193 | 2 324 | 1 668 | 826 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 007 | 615 | 655 | 480 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 017 | 353 | 373 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 979 | 498 | 636 | 523 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 903 | 520 | 309 | 171 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 052 | 618 | 331 | 190 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 202 950 | 3 828 810 | 4 434 870 | 5 097 790 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 237 680 | 4 908 480 | 5 591 890 | | | | |

# Ярославская область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 2 805 | 1 382 | 906 | 372 | 5 621 | 2 122 | 1 157 | 631 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 324 | 1 451 | | | 7 126 | 1 974 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 1 866 | 1 556 | 1 124 | 1 027 | | 5 134 | 4 581 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 517 | 1 553 | 1 457 | 1 057 | 5 300 | | | 4 797 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 2 861 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 2 883 | 1 818 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 759 | 735 | 698 | 543 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 177 | 164 | 141 | 152 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 378 | 1 469 | 1 067 | 505 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 618 | 380 | 382 | 283 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 683 | 237 | 223 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 642 | 339 | 421 | 358 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 534 | 306 | 181 | 101 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 664 | 378 | 196 | 113 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 363 330 | 2 812 700 | 3 279 540 | 3 762 800 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 187 570 | 3 714 870 | 4 208 490 | | | | |

# город Москва

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 028 | 1 482 | 984 | 406 | 5 999 | 2 273 | 1 238 | 687 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 555 | 1 581 | | | 7 740 | 2 136 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 119 | 1 754 | 1 281 | 1 181 | | 5 684 | 4 962 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 718 | 1 755 | 1 688 | 1 209 | 5 741 | | | 5 245 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 159 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 256 | 2 010 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 862 | 827 | 773 | 603 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 194 | 184 | 155 | 168 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 554 | 1 656 | 1 192 | 577 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 703 | 430 | 446 | 327 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 759 | 263 | 258 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 718 | 367 | 464 | 385 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 622 | 358 | 211 | 118 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 740 | 426 | 225 | 129 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 567 950 | 3 060 560 | 3 561 510 | 4 088 790 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 443 750 | 4 006 210 | 4 546 330 | | | | |

# город Санкт-Петербург

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 420 | 1 675 | 1 119 | 463 | 6 680 | 2 521 | 1 360 | 786 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 944 | 1 768 | | | 8 568 | 2 369 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 416 | 1 986 | 1 453 | 1 355 | | 6 399 | 5 569 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 935 | 1 972 | 1 917 | 1 373 | 6 423 | | | 5 916 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 509 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 693 | 2 335 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 979 | 929 | 861 | 678 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 223 | 211 | 176 | 193 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 777 | 1 907 | 1 377 | 665 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 806 | 496 | 519 | 380 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 851 | 295 | 300 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 801 | 418 | 523 | 435 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 731 | 419 | 247 | 138 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 832 | 488 | 251 | 146 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 790 770 | 3 330 310 | 3 868 280 | 4 443 330 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 722 550 | 4 323 170 | 4 913 770 | | | | |

# Еврейская автономная область

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 564 | 1 739 | 1 169 | 483 | 7 251 | 2 667 | 1 416 | 832 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 249 | 1 887 | | | 9 236 | 2 548 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 520 | 2 079 | 1 495 | 1 385 | | 6 586 | 5 688 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 997 | 2 060 | 1 984 | 1 411 | 6 618 | | | 6 011 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 646 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 853 | 2 388 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 988 | 939 | 876 | 685 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 227 | 215 | 186 | 196 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 802 | 1 915 | 1 389 | 666 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 820 | 501 | 522 | 382 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 851 | 295 | 299 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 820 | 432 | 536 | 451 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 740 | 420 | 250 | 139 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 860 | 500 | 258 | 152 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 763 450 | 3 296 610 | 3 829 570 | 4 398 150 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 687 630 | 4 283 070 | 4 866 800 | | | | |

# Ненецкий автономный округ

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 158 | 2 515 | 1 711 | 716 | 9 958 | 3 767 | 1 997 | 1 230 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 800 | 2 651 | | | 12 866 | 3 609 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 4 008 | 3 177 | 2 366 | 2 264 | | 10 035 | 8 626 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 088 | 3 145 | 3 178 | 2 224 | 10 116 | | | 9 254 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 585 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 962 | 3 816 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 551 | 1 430 | 1 293 | 1 031 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 343 | 334 | 283 | 297 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 876 | 3 015 | 2 162 | 1 064 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 307 | 794 | 868 | 626 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 266 | 439 | 487 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 205 | 606 | 785 | 630 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 257 | 715 | 424 | 233 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 496 | 863 | 436 | 263 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 859 410 | 4 624 410 | 5 340 230 | 6 144 800 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 060 090 | 5 844 020 | 6 677 070 | | | | |

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 563 | 1 747 | 1 171 | 484 | 7 011 | 2 607 | 1 406 | 827 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 324 | 1 931 | | | 9 430 | 2 618 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 664 | 2 153 | 1 578 | 1 465 | | 6 951 | 5 970 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 094 | 2 134 | 2 083 | 1 481 | 7 103 | | | 6 324 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 022 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 032 | 2 517 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 045 | 988 | 915 | 724 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 240 | 228 | 194 | 208 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 906 | 2 017 | 1 450 | 710 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 868 | 535 | 557 | 411 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 895 | 311 | 319 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 861 | 442 | 562 | 467 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 787 | 450 | 267 | 148 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 950 | 556 | 319 | 166 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 900 300 | 3 462 330 | 4 018 040 | 4 615 990 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 858 900 | 4 477 810 | 5 092 580 | | | | |

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 626 | 1 774 | 1 184 | 490 | 7 046 | 2 615 | 1 416 | 826 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 314 | 1 915 | | | 9 379 | 2 599 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 681 | 2 159 | 1 575 | 1 472 | | 6 936 | 5 952 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 108 | 2 140 | 2 081 | 1 483 | 7 062 | | | 6 304 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 994 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 039 | 2 535 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 046 | 988 | 915 | 724 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 239 | 227 | 193 | 208 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 902 | 2 014 | 1 449 | 709 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 867 | 535 | 557 | 411 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 894 | 310 | 319 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 860 | 442 | 561 | 466 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 803 | 456 | 269 | 150 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 954 | 555 | 315 | 166 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 900 280 | 3 462 310 | 4 018 020 | 4 615 970 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 858 890 | 4 477 790 | 5 092 570 | | | | |

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 715 | 1 824 | 1 219 | 504 | 7 279 | 2 711 | 1 452 | 860 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 371 | 1 948 | | | 9 570 | 2 644 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 719 | 2 179 | 1 587 | 1 484 | | 7 024 | 6 015 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 119 | 2 154 | 2 092 | 1 490 | 7 237 | | | 6 355 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 141 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 074 | 2 557 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 048 | 989 | 916 | 725 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 240 | 229 | 197 | 208 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 923 | 2 023 | 1 452 | 711 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 871 | 537 | 557 | 411 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 898 | 311 | 320 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 863 | 443 | 563 | 468 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 804 | 456 | 272 | 150 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 026 | 587 | 336 | 176 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 900 300 | 3 462 330 | 4 018 040 | 4 615 990 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 858 900 | 4 477 810 | 5 092 580 | | | | |

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 709 | 1 819 | 1 216 | 503 | 7 222 | 2 694 | 1 446 | 857 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 347 | 1 941 | | | 9 474 | 2 623 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 713 | 2 178 | 1 586 | 1 485 | | 6 991 | 5 988 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 120 | 2 154 | 2 091 | 1 489 | 7 173 | | | 6 328 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 085 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 070 | 2 563 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 048 | 988 | 915 | 725 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 240 | 228 | 196 | 208 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 927 | 2 020 | 1 450 | 709 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 872 | 537 | 557 | 411 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 896 | 311 | 319 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 862 | 443 | 563 | 468 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 808 | 458 | 272 | 150 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 991 | 577 | 324 | 173 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 900 300 | 3 462 330 | 4 018 040 | 4 615 990 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 858 900 | 4 477 810 | 5 092 580 | | | | |

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 025 | 1 974 | 1 322 | 549 | 7 802 | 2 914 | 1 558 | 935 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 4 651 | 2 088 | | | 10 183 | 2 824 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 975 | 2 359 | 1 726 | 1 634 | | 7 588 | 6 479 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 298 | 2 332 | 2 281 | 1 620 | 7 837 | | | 6 856 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 4 483 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 4 432 | 2 807 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 137 | 1 065 | 981 | 780 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 260 | 248 | 215 | 224 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 132 | 2 201 | 1 570 | 772 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 952 | 588 | 613 | 451 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 961 | 333 | 349 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 925 | 473 | 606 | 499 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 899 | 508 | 302 | 166 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 150 | 668 | 372 | 202 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 068 010 | 3 665 390 | 4 248 990 | 4 882 930 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 068 780 | 4 716 430 | 5 369 230 | | | | |

# Чукотский автономный округ
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 6 842 | 3 362 | 2 286 | 953 | 13 233 | 4 851 | 2 520 | 1 643 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 7 373 | 3 412 | | | 16 668 | 4 668 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 5 255 | 3 994 | 2 988 | 2 941 | | 12 496 | 10 723 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 900 | 3 952 | 4 042 | 2 821 | 12 571 | | | 11 532 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 801 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 7 703 | 4 898 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 938 | 1 770 | 1 590 | 1 263 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 425 | 427 | 351 | 372 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 582 | 3 737 | 2 644 | 1 332 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 653 | 1 001 | 1 105 | 796 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 554 | 539 | 614 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 501 | 741 | 972 | 776 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 656 | 928 | 559 | 302 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 803 | 1 087 | 558 | 336 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 555 270 | 5 466 600 | 6 297 870 | 7 251 390 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 930 430 | 6 833 330 | 7 823 730 | | | | |

# Чукотский автономный округ
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 6 730 | 3 328 | 2 254 | 937 | 13 000 | 4 786 | 2 500 | 1 615 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 7 262 | 3 365 | | | 16 243 | 4 571 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 5 232 | 3 942 | 2 966 | 2 936 | | 12 553 | 10 905 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 3 868 | 3 907 | 3 988 | 2 791 | 12 855 | | | 11 730 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 6 876 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 7 694 | 4 897 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 938 | 1 759 | 1 579 | 1 258 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 423 | 428 | 357 | 368 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 3 604 | 3 755 | 2 649 | 1 327 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 642 | 1 001 | 1 096 | 791 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 553 | 538 | 614 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 488 | 729 | 964 | 764 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 655 | 928 | 561 | 300 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 836 | 1 111 | 569 | 344 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 4 554 550 | 5 466 420 | 6 298 070 | 7 252 120 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 5 930 240 | 6 833 530 | 7 824 460 | | | | |

# Ямало-Ненецкий автономный округ
## 1 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 836 | 2 354 | 1 602 | 670 | 9 239 | 3 486 | 1 863 | 1 142 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 629 | 2 546 | | | 12 304 | 3 434 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 790 | 2 986 | 2 232 | 2 122 | | 9 543 | 8 120 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 927 | 2 967 | 2 992 | 2 107 | 9 576 | | | 8 711 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 389 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 665 | 3 574 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 470 | 1 363 | 1 235 | 983 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 328 | 318 | 261 | 287 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 701 | 2 832 | 2 019 | 1 010 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 245 | 760 | 822 | 600 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 206 | 418 | 462 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 160 | 582 | 756 | 611 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 167 | 668 | 395 | 218 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 313 | 789 | 438 | 235 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 721 290 | 4 456 540 | 5 148 890 | 5 923 170 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 886 490 | 5 646 240 | 6 447 300 | | | | |

# Ямало-Ненецкий автономный округ
## 2 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 014 | 2 459 | 1 653 | 689 | 9 511 | 3 560 | 1 896 | 1 166 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 585 | 2 529 | | | 12 242 | 3 410 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 800 | 2 933 | 2 171 | 2 111 | | 9 270 | 7 920 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 862 | 2 896 | 2 895 | 2 040 | 9 297 | | | 8 450 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 117 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 585 | 3 593 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 424 | 1 314 | 1 194 | 954 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 319 | 310 | 256 | 277 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 677 | 2 752 | 1 947 | 972 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 200 | 739 | 789 | 574 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 170 | 406 | 444 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 127 | 564 | 737 | 596 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 191 | 667 | 398 | 217 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 409 | 827 | 397 | 255 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 604 890 | 4 315 550 | 4 988 500 | 5 737 740 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 740 760 | 5 480 510 | 6 255 120 | | | | |

# Ямало-Ненецкий автономный округ
## 3 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 707 | 2 294 | 1 556 | 650 | 8 957 | 3 378 | 1 806 | 1 103 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 394 | 2 440 | | | 11 775 | 3 282 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 638 | 2 860 | 2 135 | 2 035 | | 9 200 | 7 744 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 812 | 2 852 | 2 866 | 2 018 | 9 184 | | | 8 291 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 191 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 413 | 3 441 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 412 | 1 310 | 1 189 | 947 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 315 | 305 | 255 | 274 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 603 | 2 717 | 1 934 | 965 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 188 | 730 | 784 | 573 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 160 | 403 | 441 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 114 | 559 | 728 | 589 | | | | |
| 4 | **Ремонт подвальных помещений** | 04-001 | | 1 129 | 643 | 380 | 210 | | | | |
| 5 | **Ремонт фундамента многоквартирного дома** | 05-001 | | 1 295 | 773 | 430 | 232 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 608 830 | 4 319 470 | 4 992 410 | 5 741 640 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 744 680 | 5 484 420 | 6 259 020 | | | | |

# Ямало-Ненецкий автономный округ
## 4 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 5 007 | 2 446 | 1 658 | 692 | 9 610 | 3 620 | 1 917 | 1 185 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 726 | 2 594 | | | 12 620 | 3 508 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 867 | 3 016 | 2 249 | 2 150 | | 9 579 | 8 102 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 954 | 2 995 | 3 022 | 2 123 | 9 382 | | | 8 695 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 103 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 724 | 3 626 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 475 | 1 367 | 1 239 | 985 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 328 | 321 | 259 | 287 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 677 | 2 831 | 2 021 | 1 012 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 248 | 758 | 823 | 599 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 211 | 420 | 463 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 164 | 581 | 756 | 611 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 191 | 677 | 402 | 221 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 282 | 759 | 378 | 228 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 725 480 | 4 460 740 | 5 153 100 | 5 927 390 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 890 700 | 5 650 450 | 6 451 510 | | | | |

# Ямало-Ненецкий автономный округ
## 5 зона

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 4 833 | 2 361 | 1 597 | 667 | 9 224 | 3 473 | 1 849 | 1 134 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 5 486 | 2 484 | | | 12 064 | 3 355 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 3 704 | 2 892 | 2 152 | 2 061 | | 9 306 | 7 841 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 2 834 | 2 873 | 2 884 | 2 029 | 9 351 | | | 8 376 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 5 292 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 5 479 | 3 493 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 1 416 | 1 313 | 1 192 | 949 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 316 | 307 | 262 | 275 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 2 610 | 2 725 | 1 939 | 968 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 1 193 | 731 | 786 | 573 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 1 164 | 404 | 442 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 1 118 | 560 | 729 | 591 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 1 148 | 650 | 386 | 212 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 1 305 | 783 | 441 | 233 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 3 608 900 | 4 319 560 | 4 992 510 | 5 741 760 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 4 744 770 | 5 484 520 | 6 259 130 | | | | |

# Республика Крым

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 250 | 1 595 | 1 058 | 436 | 6 439 | 2 407 | 1 302 | 745 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 985 | 1 764 | | | 8 463 | 2 396 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 335 | 1 904 | 1 392 | 1 296 | | 6 201 | 5 510 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 860 | 1 897 | 1 830 | 1 312 | 6 345 | | | 5 825 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 372 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 590 | 2 248 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 921 | 882 | 824 | 645 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 212 | 200 | 169 | 183 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 688 | 1 796 | 1 305 | 623 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 766 | 468 | 485 | 355 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 808 | 280 | 281 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 762 | 397 | 498 | 416 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 691 | 394 | 233 | 129 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 797 | 464 | 246 | 140 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 677 760 | 3 193 510 | 3 712 720 | 4 263 560 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 581 170 | 4 162 450 | 4 727 460 | | | | |

# город Севастополь

| № по п/п | Наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Шифр группы показателей | ед. изм. | Показатель стоимости капитального ремонта на 1 квартал 2024 года по этажности многоквартирного дома | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Базовый | | | | Полный | | | |
| | | | | Число этажей (код) | | | | Число этажей (код) | | | |
| | | | | 2 (01-Б) | 5 (02-Б) | 9 (03-Б) | 16(04-Б) | 2 (01-П) | 5 (02-П) | 9 (03-П) | 16(04-П) |
| 1 | **Ремонт крыши** | | рублей на 1 квадратный метр общей площади МКД | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов | 01-001 | | 3 230 | 1 585 | 1 055 | 435 | 6 432 | 2 403 | 1 299 | 743 |
| 1.2 | Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием | 01-002 | | 3 926 | 1 762 | | | 8 466 | 2 395 | | |
| 2 | **Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт кирпичного фасада | 02-001 | | 2 329 | 1 900 | 1 389 | 1 291 | | 6 204 | 5 513 | |
| 2.2 | Ремонт панельного фасада | 02-002 | | 1 856 | 1 893 | 1 825 | 1 309 | 6 372 | | | 5 825 |
| 2.3 | Ремонт деревянного фасада | 02-003 | | 3 406 | | | | | | | |
| 2.4 | Ремонт штукатурного фасада | 02-004 | | 3 580 | 2 240 | | | | | | |
| 3 | **Ремонт внутридомовых инженерных систем** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт инженерных систем электроснабжения | 03-001 | | 923 | 881 | 822 | 643 | | | | |
| 3.2 | Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 03-002 | | 212 | 199 | 169 | 182 | | | | |
| 3.3 | Ремонт инженерных систем теплоснабжения | 03-003 | | 1 680 | 1 791 | 1 302 | 622 | | | | |
| 3.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения | 03-004 | | 763 | 467 | 483 | 354 | | | | |
| 3.5 | Ремонт инженерных систем газоснабжения | 03-005 | | 806 | 280 | 280 | | | | | |
| 3.6 | Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 03-006 | | 760 | 396 | 497 | 415 | | | | |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | 04-001 | | 681 | 390 | 231 | 128 | | | | |
| 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 05-001 | | 796 | 464 | 252 | 140 | | | | |
| 6 | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | **06** | | число остановок | | | | | | | |
| | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | | | | |
| 6.1 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400кг | 06-001 | рублей на замену 1 лифта | 2 672 200 | 3 186 760 | 3 705 030 | 4 254 660 | | | | |
| 6.2 | Ремонт или замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630кг | 06-002 | | | 3 574 190 | 4 154 510 | 4 718 230 | | | | |

Приложение № 3
к методическим рекомендациям
по определению оценочной
стоимости капитального ремонта
многоквартирного дома

# Состав и удельное распределение стоимости по составляющим Показателей СКР

## Раздел 1. Ремонт крыши

1.1. Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов.

1.1.1. К показателю 01-001-01-1 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 760,90 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 418,25 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 418,25 | 34,03% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 32,07 | 8,36% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 418,25 | 37,08% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 24,00 | 1,07% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 2,60 | 3,16% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 73,60 | 6,66% |
| 7 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 6,00 | 3,64% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 14,00 | 1,75% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 111,00 | 3,07% |
| 10 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 89,00 | 1,17% |

1.1.2. К показателю 01-001-02-1 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 2 814,00 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 736,00 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 736,00 | 38,08% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 55,00 | 7,87% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 736,00 | 26,80% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 155,00 | 8,60% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 15,00 | 2,79% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 74,00 | 7,01% |
| 7 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 10,00 | 4,65% |
| 8 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 6,05 | 0,47% |
| 9 | Замена водосточных воронок | шт | 4,00 | 1,14% |
| 10 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 155,00 | 2,09% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 68,11 | 0,49% |

1.1.3. К показателю 01-001-03-1 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 914,60 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 633,00 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 633,00 | 31,06% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 53,81 | 14,58% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 633,00 | 27,82% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 125,00 | 3,40% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 50,00 | 13,12% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 27,20 | 2,12% |
| 7 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 2,00 | 3,02% |
| 8 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 12,00 | 1,10% |
| 9 | Замена водосточных воронок | шт | 3,00 | 0,66% |
| 10 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 125,00 | 3,00% |
| 11 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 15,91 | 0,12% |

1.1.4. К показателю 01-001-04-1 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 6 319,40 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 481,00 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 481,00 | 36,59% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 40,89 | 17,69% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 481,00 | 32,71% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 114,00 | 4,89% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 24,00 | 1,65% |
| 7 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 1,00 | 0,34% |
| 8 | Замена водосточных воронок | шт | 2,00 | 0,66% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 89,55 | 2,81% |
| 10 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 59,45 | 2,66% |

1.1.5. К показателю 01-001-01-2 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 625,40 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 431,86 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 431,86 | 27,25% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 45,78 | 18,50% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия | м² | 373,96 | 20,30% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 443,24 | 20,02% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 15,42 | 1,22% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 11,36 | 4,04% |
| 7 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 36,35 | 3,70% |
| 8 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 8,00 | 2,74% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 5,00 | 0,62% |
| 10 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 96,00 | 1,04% |
| 11 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 70,14 | 0,57% |

1.1.6. К показателю 01-001-02-2 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 313,00 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 910,97 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 910,97 | 22,76% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 136,65 | 18,62% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия | м² | 910,97 | 25,89% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 910,97 | 19,08% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 259,08 | 3,55% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 9,00 | 0,91% |
| 7 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 12,54 | 0,17% |
| 8 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 6,00 | 0,57% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 13,77 | 1,07% |
| 10 | Замена водосточных воронок | шт | 3,00 | 0,34% |
| 11 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство внутренних систем водоотведения кровли | м | 52,89 | 2,08% |
| 12 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 259,08 | 2,38% |
| 13 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 165,08 | 2,57% |

1.1.7. К показателю 01-001-03-2 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 13 315,50 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 2 096,20 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 2 096,20 | 24,48% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 136,25 | 7,91% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия | м² | 2 096,20 | 27,51% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 2 096,20 | 20,64% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 453,90 | 2,94% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 105,00 | 0,72% |
| 7 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | м² | 83,16 | 0,45% |
| 8 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 7,00 | 0,28% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия | м | 29,40 | 1,07% |
| 10 | Замена водосточных воронок | шт | 7,00 | 0,37% |
| 11 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство внутренних систем водоотведения кровли | м | 306,00 | 6,27% |
| 12 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 360,40 | 1,58% |
| 13 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена устройств для молиезащиты и заземления | м | 430,50 | 4,54% |
| 14 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 177,60 | 1,26% |

1.1.8. К показателю 01-001-04-2 Ремонт крыши плоской с покрытием из наплавляемых кровельных материалов многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 6 261,24 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 571,54 |

Состав работ по ремонту крыши из наплавляемых кровельных материалов, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена покрытия кровли | м² | 571,54 | 25,98% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия (разуклонка) | м³ | 37,15 | 5,57% |
| 3 | Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия | м² | 571,54 | 17,80% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки | м² | 571,54 | 22,59% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек | м | 108,20 | 2,77% |
| 6 | Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков | м² | 78,00 | 0,97% |
| 7 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 1,00 | 0,20% |
| 8 | Замена водосточных воронок | шт | 2,00 | 0,39% |
| 9 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство внутренних систем водоотведения кровли | м | 108,78 | 13,22% |
| 10 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли | м | 89,55 | 1,56% |
| 11 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена устройств для молиезащиты и заземления | м | 117,38 | 4,86% |
| 12 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 64,73 | 4,08% |

1.2. Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием.

1.2.1. К показателю 01-002-01-1 Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 630,30 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 477,36 |

Состав работ по ремонту крыши скатной с металлическим покрытием, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена, усиление стропильной системы | м³ | 1,13 | 9,53% |
| 2 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций крыши | м² | 1 527,57 | 2,95% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Замена покрытия кровли | м² | 477,36 | 52,49% |
| 4 | Устройство ограждения кровли | м | 87,20 | 7,70% |
| 5 | Установка кровельного аэратора | шт | 2,00 | 1,80% |
| 6 | Ремонт, замена, установка слуховых окон, лестниц на чердак и кровлю | шт | 3,00 | 3,60% |
| 7 | Ремонт выходов на кровлю с заменой дверей, люков | м² | 0,98 | 0,71% |
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов | м² | 33,48 | 3,99% |
| 9 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 8,00 | 3,88% |
| 10 | Замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка | м | 20,10 | 3,82% |
| 11 | Ремонт, устройство карниза | м² | 18,44 | 2,33% |
| 12 | Устройство наружных систем водоотвода кровли | м | 38,70 | 6,26% |
| 13 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 17,90 | 0,95% |

1.2.2. К показателю 01-002-02-1 Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 2 946,90 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 836,00 |

Состав работ по ремонту крыши скатной с металлическим покрытием, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена, усиление стропильной системы | м³ | 5,20 | 10,93% |
| 2 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций крыши | м² | 1 260,80 | 1,14% |
| 3 | Замена покрытия кровли | м² | 836,00 | 56,08% |
| 4 | Устройство ограждения кровли | м | 126,00 | 5,19% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Установка кровельного аэратора | шт | 4,00 | 1,68% |
| 6 | Ремонт, замена, установка слуховых окон, лестниц на чердак и кровлю | шт | 5,00 | 2,93% |
| 7 | Ремонт выходов на кровлю с заменой дверей, люков | м² | 2,42 | 1,04% |
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов | м² | 149,00 | 9,31% |
| 9 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 22,00 | 2,04% |
| 10 | Замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка | м | 30,00 | 2,10% |
| 11 | Ремонт, устройство карниза | м² | 0,01 | 3,12% |
| 12 | Устройство наружных систем водоотвода кровли | м | 120,00 | 3,40% |
| 13 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 42,33 | 1,05% |

1.2.3. К показателю 01-002-01-2 Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием многоквартирного дома с этажностью 2 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 687,00 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 623,60 |

Состав работ по ремонту крыши скатной с металлическим покрытием, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена, усиление стропильной системы | м³ | 14,21 | 18,60% |
| 2 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций крыши | м² | 1 298,50 | 1,76% |
| 3 | Замена покрытия кровли | м² | 623,60 | 36,18% |
| 4 | Устройство ограждения кровли | м | 102,60 | 3,81% |
| 5 | Установка кровельного аэратора | шт | 2,00 | 0,75% |
| 6 | Ремонт, замена, установка слуховых окон, лестниц на чердак и кровлю | шт | 2,00 | 0,78% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ремонт выходов на кровлю с заменой дверей, люков | м² | 0,98 | 0,30% |
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов | м² | 74,90 | 2,93% |
| 9 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 10,00 | 1,30% |
| 10 | Замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка | м | 24,00 | 1,25% |
| 11 | Ремонт, устройство карниза | м² | 18,44 | 0,97% |
| 12 | Устройство наружных систем водоотвода кровли | м | 52,00 | 1,23% |
| 13 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 78,00 | 3,63% |
| 14 | Утепление чердачного перекрытия | м² | 479,70 | 26,53% |

1.2.4. К показателю 01-002-02-2 Ремонт крыши скатной с металлическим покрытием многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 783,69 |
| 2 | Площадь ремонтируемой крыши, м² | 922,56 |

Состав работ по ремонту крыши скатной с металлическим покрытием, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена, усиление стропильной системы | м³ | 31,66 | 23,19% |
| 2 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций крыши | м² | 3 558,96 | 1,84% |
| 3 | Замена покрытия кровли | м² | 922,56 | 27,78% |
| 4 | Устройство ограждения кровли | м | 150,00 | 3,59% |
| 5 | Установка кровельного аэратора | шт | 4,00 | 0,97% |
| 6 | Ремонт, замена, установка слуховых окон, лестниц на чердак и кровлю | шт | 6,00 | 1,52% |
| 7 | Ремонт выходов на кровлю с заменой дверей, люков | м² | 1,56 | 0,64% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов | м² | 255,92 | 6,24% |
| 9 | Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов | шт | 4,00 | 0,39% |
| 10 | Замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка | м | 192,00 | 0,65% |
| 11 | Ремонт, устройство карниза | м² | 0,01 | 1,81% |
| 12 | Устройство наружных систем водоотвода кровли | м | 219,60 | 3,35% |
| 13 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 112,80 | 1,62% |
| 14 | Утепление чердачного перекрытия | м² | 700,00 | 26,41% |

## Раздел 2. Ремонт фасада

2.1. Ремонт фасада кирпичного.

2.1.1. К показателю 02-001-01-1 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 671,10 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 576,50 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 510,00 | 56,50% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 66,50 | 18,75% |
| 3 | Ремонт карнизных свесов | м² | 82,40 | 9,47% |
| 4 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 43,00 | 10,31% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 62,40 | 3,47% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 11,27 | 1,50% |

2.1.2. К показателю 02-001-02-1 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 2 755,50 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 1 977,50 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 1 641,70 | 67,23% |
| 3 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 105,40 | 5,14% |
| 5 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 36,78 | 6,39% |
| 7 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 215,62 | 4,14% |
| 8 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 203,00 | 3,36% |
| 9 | Ремонт балконов | м² | 230,40 | 9,93% |
| 10 | Ремонт входных групп | подъезд | 3,00 | 2,69% |
| 14 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 22,30 | 1,11% |

2.1.3. К показателю 02-001-03-1 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 4 181,20 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 2 442,33 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 2 255,80 | 67,40% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 99,27 | 4,67% |
| 3 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 16,80 | 3,30% |
| 4 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 107,14 | 13,40% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 686,96 | 6,61% |
| 6 | Ремонт балконов | м² | 87,26 | 2,74% |
| 7 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 42,44 | 1,88% |

2.1.4. К показателю 02-001-04-1 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 15 470,90 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 8 539,30 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 5 838,00 | 71,13% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 252,00 | 7,43% |
| 3 | Ремонт балконов | м² | 2 449,30 | 12,64% |
| 4 | Ремонт входных групп | кол-во подъездов | 3,00 | 5,18% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 280,00 | 3,62% |

2.1.5. К показателю 02-001-02-2 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 325,70 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 2 258,46 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: требующих утепления | м² | 1 916,41 | 81,63% |
| 2 | Ремонт цоколя: требующего утепления | м² | 109,41 | 4,59% |
| 3 | Ремонт карнизных свесов | м² | 81,50 | 1,22% |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 468,80 | 1,16% |
| 5 | Ремонт балконов | м² | 232,64 | 5,00% |
| 6 | Ремонт входных групп | подъезд | 4,00 | 2,25% |
| 7 | Ремонт, замена наружной системы водоотвода кровли | м | 16,00 | 0,36% |
| 8 | Демонтаж и размещение агрегатов системы вентиляции и кондиционирования на фасаде многоквартирного дома (без учета стоимости оборудования) | шт. | 10,00 | 0,61% |
| 9 | Ремонт отмостки | м² | 156,30 | 2,69% |
| 10 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 60,40 | 0,50% |

2.1.6. К показателю 02-001-03-2 Ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 254,80 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 2 016,49 |

Состав работ по ремонту фасада кирпичного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: требующих утепления | м² | 1 638,04 | 87,24% |
| 2 | Ремонт цоколя: требующего утепления | м² | 103,20 | 5,05% |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 322,89 | 1,56% |
| 4 | Ремонт балконов | м² | 275,25 | 3,57% |
| 5 | Ремонт входных групп | подъезд | 1,00 | 0,27% |
| 6 | Демонтаж и размещение агрегатов системы вентиляции и кондиционирования на фасаде многоквартирного дома (без учета стоимости оборудования) | шт. | 6,00 | 0,61% |
| 7 | Ремонт отмостки | м² | 86,40 | 1,66% |
| 8 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 2,48 | 0,04% |

2.2. Ремонт фасада панельного.

2.2.1. К показателю 02-002-01-1 Ремонт фасада панельного многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 716,00 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 529,40 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 411,00 | 60,37% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 74,40 | 13,74% |
| 3 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 42,00 | 9,94% |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 68,00 | 4,39% |
| 5 | Ремонт балконов | м² | 44,00 | 10,39% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 6,00 | 1,16% |

2.2.2. К показателю 02-002-02-1 Ремонт панельного фасада многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 319,90 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 1 700,17 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 1 429,92 | 67,66% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 153,93 | 4,14% |
| 3 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 5,71 | 2,00% |
| 4 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 188,81 | 8,15% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 306,88 | 6,22% |
| 6 | Ремонт балконов | м² | 116,32 | 6,73% |
| 7 | Ремонт входных групп | подъезд | 4,00 | 4,41% |
| 8 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 25,58 | 0,68% |

2.2.3. К показателю 02-002-03-1 Ремонт панельного фасада многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 10 075,69 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 7 445,24 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 6 283,78 | 91,81% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 270,42 | 0,74% |
| 3 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 55,60 | 2,69% |
| 4 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 729,87 | 1,15% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 64,00 | 0,30% |
| 6 | Ремонт балконов | м² | 891,04 | 1,99% |
| 7 | Ремонт входных групп | подъезд | 1,00 | 0,89% |
| 8 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 30,78 | 0,43% |

2.2.4. К показателю 02-002-04-1 Ремонт панельного фасада многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 13 244,80 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 5 498,89 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 4 640,37 | 82,38% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 157,96 | 2,27% |
| 6 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 442,17 | 0,71% |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 583,80 | 2,88% |
| 8 | Ремонт балконов | м² | 700,56 | 10,88% |
| 9 | Ремонт входных групп | подъезд | 2,00 | 0,43% |
| 11 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 29,99 | 0,44% |

2.2.5. К показателю 02-002-01-2 Ремонт панельного фасада многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 736,17 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 505,30 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: имеющих утепление | м² | 402,00 | 75,46% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 73,70 | 3,05% |
| 3 | Ремонт карнизных свесов | м² | 58,20 | 1,88% |
| 4 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 3,92 | 0,74% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 78,00 | 0,97% |
| 6 | Ремонт балконов | м² | 29,60 | 3,44% |
| 7 | Ремонт входных групп | подъезд | 2,00 | 6,61% |
| 8 | Ремонт отмостки | м² | 100,00 | 7,37% |
| 9 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 8,25 | 0,47% |

2.2.6. К показателю 02-002-04-2 Ремонт панельного фасада многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 6 104,30 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 4 694,40 |

Состав работ по ремонту панельного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: имеющих утепление | м² | 4 578,40 | 97,28% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 116,00 | 0,53% |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 534,80 | 1,02% |
| 4 | Ремонт входных групп | подъезд | 1,00 | 0,06% |
| 5 | Ремонт отмостки | м² | 110,90 | 1,07% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 5,70 | 0,04% |

2.3. Ремонт фасада деревянного.

2.3.1. К показателю 02-003-01-1 Ремонт деревянного фасада многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 604,70 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 579,59 |

Состав работ по ремонту деревянного фасада, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 532,06 | 41,30% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 38,78 | 19,08% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Замена оконных блоков в местах общего пользования | м² | 6,24 | 2,77% |
| 4 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 85,76 | 7,04% |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 71,00 | 1,45% |
| 6 | Ремонт входных групп | подъезд | 2,00 | 9,71% |
| 7 | Ремонт балконов | м² | 8,75 | 1,01% |
| 8 | Ремонт отмостки | м² | 100,00 | 15,58% |
| 9 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 25,00 | 2,06% |

2.4. Ремонт фасада штукатурного.

2.4.1. К показателю 02-004-01-1 Ремонт фасада штукатурного многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 965,10 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 927,60 |

Состав работ по ремонту фасада штукатурного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 780,10 | 82,41% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 115,90 | 9,47% |
| 3 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 51,60 | 2,94% |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 19,40 | 0,32% |
| 5 | Ремонт балконов | м² | 31,60 | 3,65% |
| 7 | Сборка, погрузка и вывоз мусора | т | 16,17 | 1,21% |

2.4.2. К показателю 02-004-02-1 Ремонт штукатурного фасада многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 7 842,70 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности фасада, м² | 4 861,40 |

Состав работ по ремонту фасада штукатурного, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фасадов, включая архитектурные элементы: не требующих утепления | м² | 4 577,20 | 85,62% |
| 2 | Ремонт цоколя: не требующего утепления | м² | 239,40 | 3,43% |
| 3 | Ремонт поверхности наружных откосов оконных и дверных проемов | м² | 153,49 | 2,11% |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) | м | 967,50 | 3,10% |
| 5 | Ремонт приямков | м² | 44,80 | 1,89% |
| 6 | Сборка, погрузка и вывоз мусора | т | 260,28 | 3,84% |

Раздел 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем

3.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

3.1.1. К показателю 03-001-01 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 532,90 |
| 2 | Количество этажных щитков | 4,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена вводно-распределительных устройств | шт | 1,00 | 8,16% |
| 2 | Ремонт, замена распределительных и групповых щитов (этажных) | шт. | 4,00 | 19,81% |
| 3 | Ремонт, замена освещения в помещениях, относящихся к общему имуществу | шт. | 13,00 | 14,22% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий | м | 311,00 | 34,50% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление контура заземления | м | 58,00 | 4,46% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | $м^3$ | 0,09 | 15,72% |
| 7 | Проведение пусконаладочных работ | 1 изм. | 6,00 | 3,12% |

3.1.2. К показателю 03-001-02-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, $м^2$ | 3 875,80 |
| 2 | Количество этажных щитков | 30,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена вводно-распределительных устройств | шт. | 2,00 | 3,53% |
| 2 | Ремонт, замена распределительных и групповых щитов (этажных) | шт. | 30,00 | 39,73% |
| 3 | Ремонт, замена освещения в помещениях, относящихся к общему имуществу | шт. | 156,00 | 17,39% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий | м | 2 010,00 | 28,52% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление контура заземления | м | 24,00 | 0,59% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | $м^3$ | 0,25 | 2,77% |
| 7 | Проведение пусконаладочных работ | 1 изм. | 18,00 | 7,35% |
| 8 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 3,27 | 0,12% |

3.1.3. К показателю 03-001-03-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 10 269,20 |
| 2 | Количество этажных щитков | 108,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена вводно-распределительных устройств | шт. | 2,00 | 3,77% |
| 2 | Ремонт, замена распределительных и групповых щитов (этажных) | шт. | 108,00 | 33,88% |
| 3 | Ремонт, замена освещения в помещениях, относящихся к общему имуществу | шт. | 288,00 | 20,17% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий | м | 5 950,00 | 31,69% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление контура заземления | м | 20,00 | 0,44% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,54 | 0,48% |
| 7 | Проведение пусконаладочных работ | 1 изм. | 48,00 | 9,57% |

3.1.4. К показателю 03-001-04-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 8 200,40 |
| 2 | Количество этажных щитков | 48,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт, замена вводно-распределительных устройств | шт. | 2,00 | 6,31% |
| 2 | Ремонт, замена распределительных и групповых щитов (этажных) | шт. | 48,00 | 16,69% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ремонт, замена освещения в помещениях, относящихся к общему имуществу | шт. | 279,00 | 18,63% |
| 4 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий | м | 1 810,00 | 31,46% |
| 5 | Демонтаж, монтаж, восстановление контура заземления | м | 20,00 | 0,69% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 1,10 | 10,92% |
| 7 | Проведение пусконаладочных работ | 1 изм. | 79,00 | 15,17% |
| 8 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 6,28 | 0,12% |

3.2. Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения.

3.2.1. К показателю 03-002-01 Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 769,90 |
| 2 | Протяженность инженерных сетей ХВС, м | 91,00 |

Состав работ по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 51,00 | 30,72% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 40,00 | 22,85% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 3,00 | 18,91% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 48,00 | 15,39% |
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,11 | 11,88% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 0,92 | 0,25% |

3.2.2. К показателю 03-002-02 Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 428,92 |
| 2 | Протяженность инженерных сетей ХВС, м | 303,30 |

Состав работ по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 101,30 | 24,47% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 202,00 | 37,15% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 4,35% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 217,60 | 18,47% |
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 1,80 | 15,13% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 2,44 | 0,44% |

3.2.3. К показателю 03-002-03-1 Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 7 767,40 |
| 2 | Протяженность инженерных сетей ХВС, м | 689,00 |

Состав работ по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 127,00 | 18,68% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 562,00 | 41,15% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 5,00 | 2,83% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 34,00 | 1,57% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 2,20 | 33,76% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 63,73 | 2,01% |

3.2.4. К показателю 03-002-04-1 Ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 6 332,80 |
| 2 | Протяженность инженерных сетей ХВС, м | 644,00 |

Состав работ по ремонту инженерных систем холодного водоснабжения входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 176,00 | 33,47% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 468,00 | 39,78% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 8,00 | 6,77% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 176,00 | 10,85% |
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,17 | 8,87% |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 2,46 | 0,26% |

3.3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

3.3.1. К показателю 03-003-01-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 794,20 |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 422,40 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих трубопроводов | м | 264,80 | 28,29% |
| 2 | Замена стояков и подводок к отопительным приборам | м | 157,60 | 18,00% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,87% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 286,00 | 11,73% |
| 5 | Замена расширительных баков | шт. | 2,00 | 2,08% |
| 6 | Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа | м² | 40,00 | 5,80% |
| 7 | Замена отопительных приборов в местах общего пользования | шт. | 4,00 | 2,65% |
| 8 | Подключение отопительных приборов в квартирах | шт. | 45,00 | 8,50% |
| 9 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 3,60 | 19,83% |
| 10 | Гидравлические испытания | м | 209,80 | 1,59% |
| 11 | Погрузка и вывоз мусора | т | 6,50 | 0,67% |

3.3.2. К показателю 03-003-02-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 322,70 |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 2 030,50 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих трубопроводов | м | 790,50 | 25,30% |
| 2 | Замена стояков и подводок к отопительным приборам | м | 1 240,00 | 29,68% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,71% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 803,59 | 7,02% |
| 5 | Замена отопительных приборов в местах общего пользования | шт. | 10,00 | 2,52% |
| 6 | Подключение отопительных приборов в квартирах | шт. | 219,00 | 10,74% |
| 7 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды | компл. | 8,00 | 12,62% |
| 8 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 4,08 | 7,77% |
| 9 | Гидравлические испытания | м | 2 020,00 | 3,36% |
| 10 | Погрузка и вывоз мусора | т | 16,10 | 0,30% |

3.3.3. К показателю 03-003-03-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 070,40 |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 1 542,90 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих трубопроводов | м | 213,40 | 11,21% |
| 2 | Замена стояков и подводок к отопительным приборам | м | 1 329,50 | 50,40% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 7,00 | 2,89% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 213,40 | 2,67% |
| 5 | Замена расширительных баков | шт. | 1,00 | 1,39% |
| 6 | Замена отопительных приборов в местах общего пользования | шт. | 45,00 | 10,82% |
| 7 | Подключение отопительных приборов в квартирах | шт. | 90,00 | 15,08% |
| 8 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | $м^3$ | 0,26 | 0,14% |
| 9 | Гидравлические испытания | м | 1 542,90 | 4,66% |
| 10 | Погрузка и вывоз мусора | т | 24,70 | 0,76% |

3.3.4. К показателю 03-003-04-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, $м^2$ | 7 145,30 |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 1 413,90 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих трубопроводов | м | 277,90 | 12,20% |
| 2 | Замена стояков и подводок к отопительным приборам | м | 1 136,00 | 36,18% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 4,00 | 3,12% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 277,90 | 3,60% |
| 5 | Замена расширительных баков | шт. | 1,00 | 0,47% |
| 6 | Замена отопительных приборов в местах общего пользования | шт. | 16,00 | 3,23% |
| 7 | Подключение отопительных приборов в квартирах | шт. | 376,00 | 29,49% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды | компл. | 8,00 | 0,18% |
| 9 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 1,18 | 7,52% |
| 10 | Гидравлические испытания | м | 1 413,90 | 3,70% |
| 11 | Погрузка и вывоз мусора | т | 9,85 | 0,30% |

3.4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

3.4.1. К показателю 03-004-01-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 677,52 |
| 2 | Протяженность сетей водоотведения, м | 76,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода | м | 44,00 | 27,95% |
| 2 | Замена канализационных стояков | м | 32,00 | 20,38% |
| 3 | Установка обратных клапанов на канализационных выпусках | шт. | 6,00 | 9,27% |
| 4 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,18 | 3,70% |
| 5 | Разборка и восстановление полов | м² | 43,30 | 19,70% |
| 6 | Демонтаж и установка (восстановление) имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических особенностей | шт. | 16,00 | 18,20% |
| 7 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 6,28 | 0,80% |

3.4.2. К показателю 03-004-02-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 2 747,50 |
| 2 | Протяженность сетей водоотведения, м | 279,60 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода | м | 48,00 | 16,94% |
| 2 | Замена канализационных стояков | м | 231,60 | 44,24% |
| 3 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,09 | 9,26% |
| 4 | Демонтаж и установка (восстановление) имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических особенностей | шт. | 60,00 | 27,88% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 17,67 | 1,68% |

3.4.3. К показателю 03-004-03-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 17 177,50 |
| 2 | Протяженность сетей водоотведения, м | 2 329,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода | м | 379,00 | 9,97% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Замена канализационных стояков | м | 1 950,00 | 58,82% |
| 3 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 5,20 | 7,82% |
| 4 | Демонтаж и установка (восстановление) имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических особенностей | шт. | 303,00 | 22,75% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 43,84 | 0,63% |

3.4.4. К показателю 03-004-04-1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 19 128,90 |
| 2 | Протяженность сетей водоотведения, м | 2 262,73 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода | м | 789,53 | 19,96% |
| 2 | Замена канализационных стояков | м | 1 473,20 | 57,89% |
| 3 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,71 | 0,93% |
| 4 | Демонтаж и установка (восстановление) имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических особенностей | шт. | 211,00 | 20,50% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 40,45 | 0,72% |

3.5. Ремонт внутридомовых инженерных сетей газоснабжения

3.5.1. К показателю 03-005-01-1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 433,20 |
| 2 | Протяженность сетей газоснабжения, м | 120,20 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих газопроводов и стояков | м | 40,00 | 13,53% |
| 2 | Замена газопровода, проложенного по фасаду | м | 57,00 | 20,64% |
| 3 | Замена подводок к приборам | м | 23,20 | 11,98% |
| 4 | Замена запорной и регулировочной аппаратуры | шт. | 2,00 | 3,10% |
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | 1 отв. | 8,00 | 2,99% |
| 6 | Пневматические испытания | м | 120,20 | 21,22% |
| 7 | Ввод объекта в эксплуатацию | м | 120,20 | 26,54% |

3.5.2. К показателю 03-005-02-1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 2 500,03 |
| 2 | Протяженность сетей газоснабжения, м | 234,20 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих газопроводов и стояков | м | 70,20 | 15,81% |
| 2 | Замена газопровода, проложенного по фасаду | м | 119,00 | 19,73% |
| 3 | Замена подводок к приборам | м | 45,00 | 11,51% |
| 4 | Замена запорной и регулировочной аппаратуры | шт. | 3,00 | 2,34% |
| 5 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | 1 отв. | 35,00 | 2,88% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Пневматические испытания | м | 234,20 | 21,81% |
| 7 | Ввод объекта в эксплуатацию | м | 234,20 | 25,91% |

3.5.3. К показателю 03-005-03-1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 8 600,40 |
| 2 | Протяженность сетей газоснабжения, м | 837,00 |

Состав работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей системы газоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена разводящих газопроводов и стояков | м | 403,00 | 26,00% |
| 2 | Замена газопровода, проложенного по фасаду | м | 291,00 | 24,61% |
| 3 | Замена подводок к приборам | м | 143,00 | 5,51% |
| 4 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | 1 отв. | 163,00 | 12,13% |
| 5 | Пневматические испытания | м | 837,00 | 21,58% |
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | м | 837,00 | 10,17% |

3.6. Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения

3.6.1. К показателю 03-006-01-1 Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 871,00 |
| 2 | Протяженность сетей ГВС, м | 273,00 |

Состав работ по ремонту инженерных систем горячего водоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 177,00 | 39,49% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 96,00 | 24,77% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 5,45% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 261,00 | 23,34% |
| 5 | Замена полотенцесушителей | шт. | 12,00 | 5,07% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,51 | 1,73% |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 0,80 | 0,15% |

3.6.2. К показателю 03-006-02-1 Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 4 159,90 |
| 2 | Протяженность сетей ГВС, м | 690,00 |

Состав работ по ремонту инженерных систем горячего водоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 250,00 | 22,99% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 440,00 | 36,61% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 1,31% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 250,00 | 8,60% |
| 5 | Замена полотенцесушителей | шт. | 80,00 | 26,15% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 0,03 | 4,05% |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 3,43 | 0,29% |

3.6.3. К показателю 03-006-03-1 Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 12 860,33 |
| 2 | Протяженность сетей ГВС, м | 2 594,30 |

Состав работ по ремонту инженерных систем горячего водоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 544,50 | 17,66% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 2 049,80 | 41,45% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,62% |
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 2 475,00 | 23,91% |
| 5 | Замена полотенцесушителей | шт. | 164,00 | 10,59% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 3,60 | 5,52% |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 11,50 | 0,25% |

3.6.4. К показателю 03-006-04-1 Ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 19 128,90 |
| 2 | Протяженность сетей ГВС, м | 3 024,55 |

Состав работ по ремонту инженерных систем горячего водоснабжения, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов | м | 292,75 | 8,65% |
| 2 | Демонтаж, монтаж, восстановление, замена стояков | м | 2 731,80 | 46,09% |
| 3 | Замена, установка запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,18% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Изоляция трубопроводов и арматуры | м | 30 245,50 | 23,94% |
| 5 | Замена полотенцесушителей | шт. | 358,00 | 18,57% |
| 6 | Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций | м³ | 2,15 | 2,47% |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 6,63 | 0,10% |

## Раздел 4. Ремонт подвальных помещений

### 4.1. Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома

4.1.1. К показателю 04-001-01 Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 596,40 |
| 2 | Площадь подвала, м² | 298,20 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | м² | 90,00 | 27,86% |
| 2 | Ремонт поверхности стен подвала | м² | 166,00 | 43,86% |
| 3 | Ремонт потолка подвала | м² | 298,20 | 21,77% |
| 4 | Ремонт продухов, подвальных окон, приямков | м³ | 0,74 | 3,96% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 8,50 | 2,55% |

4.1.2. К показателю 04-001-02 Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 3 394,80 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Площадь подвала, м² | 678,96 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | м² | 180,00 | 16,00% |
| 2 | Ремонт поверхности стен подвала | м² | 1 087,30 | 64,18% |
| 3 | Ремонт потолка подвала | м² | 678,96 | 17,18% |
| 4 | Ремонт продухов, подвальных окон, приямков | м³ | 1,48 | 2,37% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 2,82 | 0,26% |

4.1.3. К показателю 04-001-03 Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 7 155,40 |
| 2 | Площадь подвала, м² | 795,04 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | м² | 205,00 | 14,25% |
| 2 | Ремонт поверхности стен подвала | м² | 1 139,00 | 66,51% |
| 3 | Ремонт потолка подвала | м² | 795,04 | 14,24% |
| 4 | Ремонт продухов, подвальных окон, приямков | м³ | 1,00 | 2,57% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 126,80 | 2,43% |

4.1.4. К показателю 04-001-04 Ремонт подвальных помещений многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 10 150,87 |
| 2 | Площадь подвала, м² | 634,43 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | м² | 180,00 | 16,34% |
| 2 | Ремонт поверхности стен подвала | м² | 1 000,00 | 63,51% |
| 3 | Ремонт потолка подвала | м² | 634,43 | 16,40% |
| 4 | Ремонт продухов, подвальных окон, приямков | м³ | 1,00 | 3,37% |
| 5 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 4,00 | 0,37% |

## Раздел 5. Ремонт фундаментов

### 5.1. Ремонт фундаментов

5.1.1. К показателю 05-001-01 Ремонт фундамента многоквартирного дома с этажностью 2 этажа (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 719,90 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности отмостки, м² | 112,70 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | м² | 112,70 | 56,41% |
| 2 | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента | м² | 49,88 | 39,17% |
| 3 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 43,02 | 4,43% |

5.1.2. К показателю 05-001-02 Ремонт фундамента многоквартирного дома с этажностью 5 этажей (полный вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 9 705,80 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности отмостки, м² | 443,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | м² | 443,00 | 39,98% |
| 2 | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента | м² | 404,10 | 57,37% |
| 3 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 96,64 | 2,64% |

5.1.3. К показателю 05-001-03 Ремонт фундамента многоквартирного дома с этажностью 9 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 5 678,80 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности отмостки, м² | 183,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | м² | 183,00 | 61,56% |
| 2 | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента | м² | 103,00 | 27,91% |
| 3 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 208,50 | 10,53% |

5.1.4. К показателю 05-001-04 Ремонт фундамента многоквартирного дома с этажностью 16 этажей (базовый вариант).

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 10 150,87 |
| 2 | Площадь ремонтируемой поверхности отмостки, м² | 164,45 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | м² | 164,45 | 52,26% |
| 2 | Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента | м² | 210,94 | 44,14% |
| 3 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | т | 41,10 | 3,60% |

## Раздел 6. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

### 6.1. Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400 кг

6.1.1. К показателю 06-001-01 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400 кг на 5 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 20 038,90 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 50,24% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 43,68% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,08% |

6.1.2. К показателю 06-001-02 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400 кг на 9 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 12 814,50 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 54,17% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 39,26% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,57% |

6.1.3. К показателю 06-001-03 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400 кг на 12 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 4 352,87 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 56,59% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 36,61% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,80% |

6.1.4. К показателю 06-001-04 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 360-400 кг на 16 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 5 185,80 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 58,85% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 34,09% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 7,06% |

6.2. Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630 кг

6.2.1. К показателю 06-002-02 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 10 077,70 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 55,65% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 37,99% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,36% |

6.2.2. К показателю 06-002-02 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 4 352,87 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 57,97% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 35,44% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,58% |

6.2.3. К показателю 06-002-02 Ремонт, замена лифтового оборудования грузоподъемностью 630 кг на 16 остановок.

Общие технические показатели

| № п.п. | Показатели | Технические показатели |
|---|---|---|
| 1 | Общая площадь многоквартирного дома, м² | 5 185,80 |
| 2 | Число лифтов/подъездов, шт. | 1,00 |

Состав работ по ремонту подвальных помещений, входящих в укрупненный показатель

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Объем | Удельный вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена лифтового оборудования | 1 лифт | 1,00 | 60,28% |
| 2 | Пусконаладочные работы | 1 лифт | 1,00 | 32,91% |
| 3 | Полное техническое освидетельствование, декларирование | 1 лифт | 1,00 | 6,81% |